

PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji : Dostosowanie łazienek dla potrzeb dzieci
Adres Inwestycji : ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 Ostrów Mazowiecka
Inwestor : Zespół Szkół Publicznych nr 2
Adres Inwestora : ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1 Ostrów Mazowiecka
DATA OPRACOWANIA : 13.05.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

mgr inż. Grzegorz Feliga

upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specj. s. k. k. str.-bud.
MAZ/03.19/O/WOK/09

Data opracowania
13.05.2014

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1914-05	Ręczne skucie glazury	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
2	KNR 4-01 0210-07	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m ² pochyłych w elementach z betonu żwirowego	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4.00	
				RAZEM	4.00
5	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		16	m	16.00	
				RAZEM	16.00
6	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		22	m	22.00	
				RAZEM	22.00
7	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
8	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		9	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
9	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
10	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
11	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-15 0230-02	Demontaż Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR-W 2-15 0233-02	Demontaż ustępy z płuczką ustępową typu "dolnopluk"	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
15	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
16	KNR-W 2-15 0230-02	Montaż przegrody pisuarowej	kpl.		
		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
17	KNR 4-01 0325-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
18	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		6	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
19	KNR-W 4-01 0306-06	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		1.2	m ²	1.20	
				RAZEM	1.20
20	KNPnRPDE 21-51a	Montaż drzwi kabinowych wychyłnych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

mgr inż. Grzegorz Feliga

upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-bud.
MAZ/0319/OWOK/09