

KOSZTORYS INWESTORSKI

FIRMA INŻYNIERSKA "FEL-BUD"
Grzegorz Feliga
07-300 Ostrów Mazowiecka
ul. Widnichowska 20A/29 tel. 693 471 912
NIP 759-105-44-15 REGON 142253060

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE PLACU PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W OSTRO-
WI MAZ.
ADRES INWESTYCJI : UL. PODCHORAŻYCH SZKOŁY PIECHOTY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2
ADRES INWESTORA : UL. PODCHORAŻYCH SZKOŁY PIECHOTY 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr. inż. Grzegorz FELIGA
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2014r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I Kw 2014

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Grzegorz Feliga

upr. bud. do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstr.-bud.
MAZ/0319/OWOK/09

Data opracowania
26.03.2014r.

SPRAWDZIŁ :

Data sprawdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PLAC PRZY BUD ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W OSTROWI MAZ.					
1		Nawierzchnie utwardzone z kostki polbruk			
1	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do	m ³		
d.1	0212-01	15 cm	m ³	29.700	
		198*0.15			
				RAZEM	29.700
2	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-02 +	samochodem skrzyniowym na odl. do 5 km			
	KNR 4-04				
	1101-05		m ³	29.700	
		29.70			
				RAZEM	29.700
3	KNR 3	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do	m ³		
d.1	0101-03	1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu -			
		odkrycie ściany fundamentowej	m ³	18.480	
		30.80*1.00*0.60			
				RAZEM	18.480
4	KNR 4-01	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych użyciu szczotek stalo-	m ²		
d.1	0619-03	wych	m ²	30.800	
		30.80			
				RAZEM	30.800
5	KNR-W 2-	Tynki zewn.zwykle kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych wyk. ręcz-	m ²		
d.1	02 0901-01	nie - na cokołach	m ²	30.800	
		30.80			
				RAZEM	30.800
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z	m ²		
d.1	0603-09 +	roztworu asfalt.- dwie warstwy dysperbitu			
	KNR 2-02				
	0603-10		m ²	38.800	
		38.80			
				RAZEM	38.800
7	KNR AT-40	Ułożenie izolacji pionowej folii ochronnej kubeł	m ²		
d.1	0421-01		m ²	31.000	
		31.00			
				RAZEM	31.000
8	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głęb.	m ²		
d.1	0102-01	bok.koryta	m ²	250.400	
		250.40			
				RAZEM	250.400
9	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde	m ²		
d.1	0102-02	dalsze 5 cm głębok.koryta			
		Krotność = 6	m ²	250.400	
		250.40			
				RAZEM	250.400
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 - warstwa dolna o grub.po za-	m ²		
d.1	0114-05 +	gęszcz. 20 cm			
	KNR 2-31				
	0114-06		m ²	250.400	
		250.40			
				RAZEM	250.400
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po za-	m ²		
d.1	0105-01	gęszcz.	m ²	250.400	
		250.40			
				RAZEM	250.400
12	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0105-02	grub.warstwy po zagęszcz.			
		Krotność = 3	m ²	250.400	
		250.40			
				RAZEM	250.400
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.1	0511-02	towo-piaskowej	m ²	250.400	
		250.40			
				RAZEM	250.400
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III	m ³	52.584	
		250.40*0.30*0.70			
				RAZEM	52.584
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5			
		52.584	m ³	52.584	
				RAZEM	52.584

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.1 analiza indywidualna	Opłata administracyjna za składowanie gruzu	m ³		
		29.70	m ³	29.700	
				RAZEM	29.700

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
PLAC PRZY BUD ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W OSTROWI MAZ.						
1		Nawierzchnie utwardzone z kostki polbruk				
1	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie- zbrojonych o grubości do 15 cm	m ³	198*0.15 = 29.700		
2	KNR 4-04 d.1 1101-02 + KNR 4-04 1101-05	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym zała- dowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odl. do 5 km	m ³	29.70		
3	KNR 3 0101- d.1 03	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o głęb.do 1.5 m w gruncie suchym kat. III z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu - odkry- cie ściany fundamentowej	m ³	30.80*1.00* 0.60 = 18.480		
4	KNR 4-01 d.1 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian fundamentowych użyciu szczotek stalowych	m ²	30.80		
5	KNR-W 2-02 d.1 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow. poziomych wyk. ręcznie - na cokołach	m ²	30.80		
6	KNR 2-02 d.1 0603-09 + KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne piono- we - wyk.na zimno z roztworu asfalt.- dwie warstwy dysperbitu	m ²	38.80		
7	KNR AT-40 d.1 0421-01	Ułożenie izolacji pionowej folii ochronnej kubeł	m ²	31.00		
8	KNR 2-31 d.1 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - 10 cm głębok.koryta	m ²	250.40		
9	KNR 2-31 d.1 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.koryta Krotność = 6	m ²	250.40		
10	KNR 2-31 d.1 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	250.40		
11	KNR 2-31 d.1 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²	250.40		
12	KNR 2-31 d.1 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = 3	m ²	250.40		
13	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	250.40		
14	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III	m ³	250.40* 0.30*0.70 = 52.584		
15	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5	m ³	52.584		
16	analiza indy- d.1 widualna	Oplata administracyjna za składowanie gruzu	m ³	29.70		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: