
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI NR 12
ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 1 OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1 OSTRÓW MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA NR 12			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołów przypodłogowych drewnianych	m		
d.1	0815-07	(9.0+6.0)*2	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 2-02	Rozbiórka posadzki z klepki współczynnik do R=0.4	m ²		
d.1	1122-01	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej grub. 6 cm	m ²		
d.1	0804-07	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gru. 3 cm poziome	m ²		
d.1	0608-03	na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	54.000	
		9.0*6.0			
				RAZEM	54.000
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.1	1104-01	zatarte na ostro	m ²	54.000	
		9.0*6.0			
				RAZEM	54.000
7	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-podłoże pod posadzki	m ²		
d.1	2608-03	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
8	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	Krotność = 3	m ²	54.000	
		9.0*6.0			
				RAZEM	54.000
9	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych	m ³		
d.1	0331-05	1.0*2.0*0.60	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej na obsadzenie nadproża	m		
d.1	0339-07	1.50	m	1.500	
				RAZEM	1.500
11	KNR-W 4-01	Wciągnięcie i ułożenie belek NP-2*160 mmskręconych śrubami -nadproża	m		
d.1	0318-05	1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01	Obmurowanie końców belek	szt.		
d.1	0318-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01	wypełnienie betonem belek nadprożowych	m ³		
d.1	0203-07	1.50*0.20*0.06*2	m ³	0.036	
				RAZEM	0.036
14	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
d.1	1025-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	1022-01	0.90*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR-W 2-02	Posadzki z deszczulek dębowych kl.I na kleju	m ²		
d.1	1122-01	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
17	KNR-W 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów lakierem odpornym na ścieranie i zdrowotnym	m ²		
d.1	1122-07	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
18	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m2sufity	m ²	54.000	
		9.0*6.0			
				RAZEM	54.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit 9.0*6.0	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
20	KNR-W 2-02 d.1 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 9.0*6.0	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
21	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 9.0*6.0	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
22	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 9.0*6.0	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.0*6.0	m ²		
			m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
24	KNR-W 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany (9.0+6.0)*2*1.70	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
25	KNR-W 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni i starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany (9.0+6.0)*2*1.70	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
26	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (9.0+6.0)*2*1.70	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
27	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (9.0+6.0)*2*1.70	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
28	NNRNKB d.1 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew narożnikowych na elementach wypukłych (1.70+2.0*2)*4+(0.90+2.0*2)*2+(3.30*2*4)	m		
			m	59.000	
				RAZEM	59.000
29	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (9.0+6.0)*2*1.70	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
30	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.0+6.0)*2*1.70	m ²		
			m ²	51.000	
				RAZEM	51.000
31	KNR-W 4-01 d.1 0415-07ana- logia	Demontaż i ponowny montaż deski osłonowej na ścianie z polakierowaniem 9.0	m		
			m	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (9.0+6.0)*2*1.60	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
33	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 6	m		
			m	6.000	
				RAZEM	6.000
34	KNR-W 4-01 d.1 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną paraapetów 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 6.0*3.30	m ²		
			m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
36	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 6.0*3.30*2	m ²		
			m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
37	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		6.0*3.30*2	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600
38 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.0*3.30*2	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
39 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
40 d.1	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
41 d.1	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W-oprawy 6 szt z odzysku- 1 szt nowa 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
42 d.1	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
43 d.1	KNR-W 4-03 0506-01	Wymiana przełączników 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
44 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 9.0*6.0*0.04+9.0*6.0*0.02+1.0*2.0*0.60	m ³ m ³	 4.440	
				RAZEM	4.440
45 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzmozowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 9.0*6.0*0.04+9.0*6.0*0.02+1.0*2.0*0.60	m ³ m ³	 4.440	
				RAZEM	4.440
46 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych, 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
47 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
48 d.1	faktyczny czas	Spuszczenie wody i napełnienie oraz próba szczelności 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
49 d.1	KNR-W 4-02 0516-02	Demontaż i ponowny montaż gzejników pochodzących z demontażu 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000