

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45421131-1 Instalowanie drzwi  
45432220-2 Tapetowanie ścian

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali nr 1 w bud. małej szkoły  
ADRES INWESTYCJI : Ul.Partyzantów 39 , 07-300 Ostrów Maz.  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 1  
ADRES INWESTORA : Ul.Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Maz.  
BRANŻA : Remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Feliga  
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2015

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw 2015

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.06.2015

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
1	1 - 21	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	1 - 5	Roboty demontażowe		
1.2	6 - 13	Roboty budowlane		
1.3	14 - 15	Roboty malarskie stolarki		
1.4	16 - 19	Nowa stolarka		
1.5	20 - 21	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki , 07-300 Ostrów Maz. ,ul.Partyzantów 39</b>					
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	KNR 4-03 d.1. 1124-03 1	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		5	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
3	KNR 4-01 d.1. 0354-11 1 analogia	Demontaż desek osłonowych	m		
		8,58*2+7,02*2+8,58+4,02	m	43,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,800</b>
4	KNR-W 4- d.1. 01 1205-01 1	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		
		Ściany 1,87*7,02+2,98*8,58+2,98*7,02+2,34*8,58	m <sup>2</sup>	79,693	
		Otwory -[1,20*1,36+0,70*2,06*2+1,20*1,36*3+0,71*1,32+0,86*2,08]	m <sup>2</sup>	-12,138	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,555</b>
5	TZKNBK d.1. XII 0418- 1 04	Ostrożny demontaż i montaż tablicy szkolnej	m <sup>2</sup>		
		4,0*1,20	m <sup>2</sup>	4,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,800</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
6	ZKNR C-1 d.1. 0101-08 2	Dwukrotne gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	67,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,555</b>
7	NNRNKB d.1. 202 2012- 2 01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	67,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,555</b>
8	KNR-W 4- d.1. 01 1205-03 2 uwaga p. tab.	Układanie tapet gładkich na styk - ściany z instalacją natynkową UWAGA !!! W pozycji należy zastosować współczynnik do R*1,20	m <sup>2</sup>		
		Tapetowanie ścian poz.4	m <sup>2</sup>	67,555	
				<b>RAZEM</b>	<b>67,555</b>
9	KNR 4-03 d.1. 0308-03 2	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego stopień ochrony IP44	szt.		
		poz.2	szt.	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>
10	KNR 4-03 d.1. 0306-02 2	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym - gniazda IP44	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
11	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w suficie	szt.		
d.1.	0322-02				
	2	analogia			
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
12	KNR K-05	Montaż deski osłonowej	m		
d.1.	0102-05	UWAGA !!! W materiałach należy uwzględnić kołki SMK 8x80 mm ,			
	2	analogia			
		deska z demontażu.	m	43,800	
		poz.3			
				<b>RAZEM</b>	<b>43,800</b>
13	KNR 4-01	Demontaż i montaż listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1.	0815-08				
	2				
		8,58+4,62-0,85	m	12,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,350</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty malarskie stolarki</b>			
14	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy o szerokości do 20	m		
d.1.	1209-16	cm			
	3	analogia			
		Drzwi	m	15,150	
		[0,87+2,09*2]*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,150</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wyso-	m		
d.1.	1207-02	kości do 20 cm - deska przypodłogowa			
	3				
		Deska	m	12,350	
		przypodło-			
		gowa			
		8,58+4,62-0,85			
				<b>RAZEM</b>	<b>12,350</b>
<b>1.4</b>		<b>Nowa stolarka</b>			
16	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe MDF wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1022-01	fabrycznie wykończone fornierem kolor biały			
	4	UWAGA !!! Przed zamontowaniem skrzydeł obmiar drzwi należy wy-			
		konac z natury	m <sup>2</sup>	5,643	
		0,90*2,09*3			
				<b>RAZEM</b>	<b>5,643</b>
17	TZKNBK	Założenie na nowym miejscu klamki z szyldem	szt.		
d.1.	XII 0504-	UWAGA !!! Klamka chrom/ nikel szczotkowany			
	4 87				
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
18	TZKNBK	Drobna naprawa ościeżnic osadzonych(przestrug.wrębów i wst.lis-	m		
d.1.	XII 0103-	tew z drewna igl.we wrębach o dł.oścież.w jedn.msc.;odc.proste; -			
	4 10	ponad 1 m			
		1,0*2,0*4	m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
19	KNP 02	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
d.1.	1509-01.01				
	4				
		3	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>1.5</b>		<b>Udrożnienie przewodów wentylacyjnych</b>			
20	KNR 4-01	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1.	0310-06				
	5				
		1,5*2	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-01	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1.	0310-05				
5		poz.20	m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>