

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45431000-7 Kładzenie płytek

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali 4 (WC) bud. małej szkoły
ADRES INWESTYCJI : Ul.Partyzantów 39 , 07-300 Ostrów Maz.
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 1
ADRES INWESTORA : Ul.Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Maz.
BRANŻA : Remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Feliga
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2015

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2015

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.06.2015

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
1	1 - 20	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	1 - 4	Roboty demontażowe		
1.2	5 - 12	Roboty budowlane		
1.3	13 - 17	Roboty malarskie		
1.4	18 - 19	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych		
1.5	20 - 20	Pasowanie i regulacja drzwi		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki , 07-300 Ostrów Maz. ,ul.Partyzantów 39					
1	45000000-7	ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty demontażowe			
1	KNR 4-03 d.1. 1135-02 1	Demontaż oprawek zwykłych ściennych do ponownego wbudowania	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		3,98*1,20	m ²	4,776	
				RAZEM	4,776
3	KNR 4-03 d.1. 1124-03 1	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie kratki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Roboty budowlane			
5	KNR 4-03 d.1. 0103-01 2	Wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym	m		
		1,65	m	1,650	
				RAZEM	1,650
6	KNR-W 2- d.1. 02 1215-01 2	Nowa kratka stalowa wentylacyjna osadzone w suficie o powierzchni elementu do 0.1 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	NNRNKB d.1. 202 2802- 2 01	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm	m ²		
		poz.2	m ²	4,776	
				RAZEM	4,776
8	KNR AT-12 d.1. 0101-04 z. 2 o. 4.1.	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m2. - płyta g-ka wodoodporna Ściany 0,91*[3,99+0,97+0,81] 1,18*2,32 0,94*3,31-0,70*[2,08+0,89] 4,96*0,92	m ²		
			m ²	5,251	
			m ²	2,738	
			m ²	1,032	
			m ²	4,563	
				RAZEM	13,584
9	KNR AT-12 d.1. 0202-02 2	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - płyta g-ka wodoodporna Sufit 3,28*4,96	m ²		
			m ²	16,269	
				RAZEM	16,269
10	KNNR 2 d.1. 1402-05 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych np.farba lateksowa Beckers Designer Colour Ściany poz.8	m ²		
			m ²	13,584	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		Sufit poz.9	m ²	16,269	
				RAZEM	29,853
11	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego stopień ochrony	szt.		
d.1.	0308-03	IP44			
2		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.1.	0502-01	UWAGA !!! Należy uwzględnić samą R , M - z demontażu			
2		poz.1	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.3		Roboty malarskie			
13	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m ²		
d.1.	01 1212-02	grzejnik płytowy			
3		1,28*0,77	m ²	0,986	
				RAZEM	0,986
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
3		1,10	m	1,100	
				RAZEM	1,100
15	KNR-W 4-	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5	m ²		
d.1.	01 1109-03	m2 w ramach drewnianych			
3		0,86*1,43	m ²	1,230	
				RAZEM	1,230
16	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1.	1007-04	okiennej o pow. ponad 0,5 m2			
3	Okna	0,86*1,43+0,70*2,12+0,70*0,95+0,88*0,62*2+2,02*0,85	m ²	6,187	
				RAZEM	6,187
17	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1.	1007-06	drzwiowej			
3	Drzwi	2,43*2,07*2+0,85*2,07*6+2,43*2,07	m ²	25,647	
				RAZEM	25,647
1.4		Udrożnienie przewodów wentylacyjnych			
18	KNR 4-01	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1.	0310-06				
4		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
19	KNR 4-01	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1.	0310-05				
4		poz.18	m	1,500	
				RAZEM	1,500
1.5		Pasowanie i regulacja drzwi			
20	KNP 02	Pasowanie i regulacja drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
d.1.	1509-01.01				
5		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000