

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane  
45442100-8 Roboty malarskie  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali 3 (WC) bud. małej szkoły  
ADRES INWESTYCJI : Ul.Partyzantów 39 , 07-300 Ostrów Maz.  
INWESTOR : Szkoła Podstawowa Nr 1  
ADRES INWESTORA : Ul.Partyzantów 39, 07-300 Ostrów Maz.  
BRANŻA : Remontowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Feliga  
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2015

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : II kw 2015

## NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
24.06.2015

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
1	1 - 22	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	1 - 5	Roboty demontażowe		
1.2	6 - 13	Roboty budowlane		
1.3	14 - 18	Roboty malarskie		
1.4	19 - 20	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych		
1.5	21 - 22	Roboty stolarskie		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki , 07-300 Ostrów Maz. ,ul.Partyzantów 39</b>					
<b>1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty demontażowe</b>			
1	KNR 4-03 d.1. 1135-02 1	Demontaż oprawek zwykłych ściennych do ponownego wbudowania	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		0,60	m <sup>2</sup>	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
3	KNR 4-03 d.1. 1124-03 1	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
4	KNR 4-01 d.1. 0354-13 1	Wykucie kraterki wentylacyjnych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	KNR 4-03 d.1. 1117-01 1	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 mm <sup>2</sup> z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub UWAGA !!! Przewody do powtórniego wbudowania poz.6	m		
			m	7,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,630</b>
<b>1.2</b>		<b>Roboty budowlane</b>			
6	KNR 4-03 d.1. 0103-01 2	Wymiana rur winidurkowych o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym - wpuszczenie przewodu w rurkę windurową 2,80+3,83+0,50*2	m		
			m	7,630	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,630</b>
7	KNR-W 2- d.1. 02 1215-01 2	Nowa kratka stalowa wentylacyjna osadzone w suficie o powierzchni elementu do 0.1 m <sup>2</sup>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
8	NNRNKB d.1. 202 2805- 2 02	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,600</b>
9	KNR AT-12 d.1. 0101-04 z. 2 o. 4.1.	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na konstrukcji stalowej na ścianach Okładziny o pow.mniejszej niż 5 m <sup>2</sup> . - płyta g-ka wodoodporna Ściany 0,92*[3,99+0,97+0,81] 1,17*2,32 0,94*3,31-0,70*[2,06+0,87] 2,96*4,93-[1,16*0,57+0,93*0,57+0,87*2,01]	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5,308	
			m <sup>2</sup>	2,714	
			m <sup>2</sup>	1,060	
			m <sup>2</sup>	11,653	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,735</b>
10	KNR AT-12 d.1. 0202-02 2	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES - płyta g-ka wodoodporna Sufit	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,30*4,96	m <sup>2</sup>	16,368	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,368</b>
11	KNNR 2	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipso- wych spoinowanych szpachlowanych np.farba lateksowa Beckers Designer Colour	m <sup>2</sup>		
d.1.	1402-05	Ściany			
2		poz.9	m <sup>2</sup>	20,735	
		Sufit			
		poz.10	m <sup>2</sup>	16,368	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,103</b>
12	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego stopień ochrony	szt.		
d.1.	0308-03	IP44			
2		poz.3	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
13	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.1.	0502-01	UWAGA !!! Należy uwzględnić samą R , M - z demontażu			
2		poz.1	kpl.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Roboty malarskie</b>			
14	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1212-02	grzejnik płytowy			
3		1,28*0,787	m <sup>2</sup>	1,007	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,007</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1.	1212-28				
3		1,10	m	1,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,100</b>
16	KNR-W 4-	Uzupełnienie okitowania istniejących szyb o powierzchni ponad 0.5	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1109-03	m2 w ramach drewnianych			
3		0,86*1,43	m <sup>2</sup>	1,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,230</b>
17	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1007-04	okiennej o pow. ponad 0,5 m2			
3					
	Okna	0,88*1,43+0,71*2,12+0,70*0,95+0,88*0,62*2+2,05*0,85	m <sup>2</sup>	6,262	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,262</b>
18	KNNR-W 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m <sup>2</sup>		
d.1.	1007-06	drzwiowej			
3					
	Drzwi	2,43*2,07*2+0,85*2,07*6+2,43*2,10	m <sup>2</sup>	25,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>25,720</b>
<b>1.4</b>		<b>Udrożnienie przewodów wentylacyjnych</b>			
19	KNR 4-01	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1.	0310-06				
4		1,5	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
20	KNR 4-01	Sprawdzenie przewodów wentylacyjnych	m		
d.1.	0310-05				
4		poz.19	m	1,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,500</b>
<b>1.5</b>		<b>Roboty stolarskie</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1. 5 06	TZKNBK XII 0102-	Wymiana uszkodz.elem.ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścia- nach - próg 1	szt. szt.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.1. 5	KNP 02 1509-01.01	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych 5	szt. szt.	 5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,000</b>