
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI NR 14
ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 1 OSTROW MAZ UL. PARTYZANTÓW
INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1 OSTRÓW MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA NR 14			
1	KNR-W 4-01 d.1 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 1.0*2.0*0.60	m ³ m ³	 1.200	
				RAZEM	1.200
2	KNR-W 4-01 d.1 0339-07	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej na obsadzenie nadproża 1.50	m m	 1.500	
				RAZEM	1.500
3	KNR-W 4-01 d.1 0318-05	Wciągnięcie i ułożenie belek NP-2*160 mmskręconych śrubami -nadproża 1.50*2	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR-W 4-01 d.1 0318-06	Obmurowanie końców belek 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0203-07	wypełnienie betonem belek nadprożowych 1.50*0.20*0.06*2	m ³ m ³	 0.036	
				RAZEM	0.036
6	KNR-W 2-02 d.1 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR-W 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.0*6.0	m ² m ²	 54.000	
				RAZEM	54.000
9	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (9.0+6.0)*2*1.70	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
10	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (9.0+6.0)*2*1.70	m ² m ²	 51.000	
				RAZEM	51.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0415-07analogia	Demontaż i ponowny montaż deski osłonowej na ścianie z polakierowaniem 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
12	KNR-W 4-01 d.1 1206-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 48.0	m ² m ²	 48.000	
				RAZEM	48.000
13	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR-W 4-01 d.1 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną paraapetów 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 6.0*3.30	m ² m ²	 19.800	
				RAZEM	19.800
16	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 6.0*3.30*2	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
17	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 6.0*3.30*2	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
18	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6.0*3.30*2	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
20 d.1	KNR-W 5-08 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże betonowe) układowany w tynku	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
21 d.1	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych	kpl.		
		2x40W-opraw 6 szt z odzysku - 1 szt nowa	kpl.	6.000	
		6		RAZEM	6.000
22 d.1	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.1	KNR-W 4-03 0506-01	Wymiana przełączników	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000