
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA WOŹNYCH
ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 1 OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
INWESTOR : GIMNAZJUM NR 1 OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 16.06.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.06.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		POMIESZCZENIE WOZNYCH			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka cokołów przypodłogowych drewnianych	m		
d.1	0815-07	(6.0+2.35)*2	m	16.700	
				RAZEM	16.700
2	KNR-W 2-02	Rozbiórka posadzki z klepki współczynnik do R=0.4	m ²		
d.1	1122-01	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
3	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.1	0804-07	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
4	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1	0608-03	14.100	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
5	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
d.1	0606-01	14.100	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
6	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
d.1	1104-01	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
7	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1104-03	Krotność = 3 6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.1	202 1130-02	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -ty- pu tarket odporne na ścieranie	m ²		
d.1	1123-01	6.0*2.35*1.25	m ²	17.625	
				RAZEM	17.625
10	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono- wych	m ²		
d.1	1123-04	6.0*2.35*1.25	m ²	17.625	
				RAZEM	17.625
11	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² sufity	m ²		
d.1	1202-09	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
12	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- sufit	m ²		
d.1	1204-08	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-07	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
15	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
16	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
d.1	1204-01	6.0*2.35	m ²	14.100	
				RAZEM	14.100
17	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany	m ²		
d.1	1202-09	(2.35+6.0)*2*1.40	m ²	23.380	
				RAZEM	23.380
18	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni i starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- ściany	m ²		
d.1	1204-08	(2.35+6.0)*2*1.40	m ²	23.380	
				RAZEM	23.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.35+6.0)*2*1.40	m ² m ²	 23.380	
				RAZEM	23.380
20	KNR-W 2-02 d.1 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (2.35+6.0)*2*1.40	m ² m ²	 23.380	
				RAZEM	23.380
21	NNRNKB d.1 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie listew narożnikowych na elementach wypukłych (1.70+2.0*2)+(0.90+2.0*2)+(3.30*2)	m m	 17.200	
				RAZEM	17.200
22	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (2.35+6.0)*2*1.40	m ² m ²	 23.380	
				RAZEM	23.380
23	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.35+6.0)*2*1.40	m ² m ²	 23.380	
				RAZEM	23.380
24	KNR-W 4-01 d.1 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (2.35+6.0)*2*1.90	m ² m ²	 31.730	
				RAZEM	31.730
25	KNR-W 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNR-W 4-01 d.1 1209-12	Dwukrotne malowanie farbą olejną paraapetów 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02 d.1 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 2.35*2.0	m ² m ²	 4.700	
				RAZEM	4.700
28	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z płyt gipsowych 2.35*2*2	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
29	KNR 0-17 d.1 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2.35*2.0*2	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
30	KNR-W 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.35*2*2	m ² m ²	 9.400	
				RAZEM	9.400
31	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z ościeżnicą w ścianie z płyt gipsowych z PCV z obróbką osadzenia 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
32	KNR 0-19 d.1 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2.5 m2 w ścianie z płyt gipsowych 2.35*1.40	m ² m ²	 3.290	
				RAZEM	3.290
33	KNR-W 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR-W 5-08 d.1 0209-01	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
35	KNR-W 5-08 d.1 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W- 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 4-03 d.1 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR-W 4-03 d.1 0506-01	Wymiana przełączników	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 4-01 d.1 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 6.0*2.35*0.04+6.0*2.35*0.0	m ³		
			m ³	0.564	
				RAZEM	0.564
39	KNR-W 4-01 d.1 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 0.564	m ³		
			m ³	0.564	
				RAZEM	0.564
40	KNR-W 4-01 d.1 0415-08	Wymiana progu drewnianego z polakierowaniem	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-02 d.1 0516-02	Demontaż i ponowny montaż grzejnika pochodzącego z demontażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000