
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI NR 13
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 OSTRÓW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 OSTRÓW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 19.07.2015

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.07.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA NR 13			
1	KNR-W 4-01	Rozbiórka listew przypodłgowych drewnianych-bez materiału	m		
d.1	0815-07 poz. zastępcza	(9.0+6.0)*2	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR-W 4-01	Skucie odstającej posadzki cementowej grub. 6 cm	m ²		
d.1	0804-07	9.0*6.0*0.10	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
4	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 6 cm po skuciu	m ²		
d.1	202 1132-01	5.40	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie- głęboko penetrującym	m ²		
d.1	2608-03	54.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m ²		
d.1	202 1132-01	54.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1 cm	m ²		
d.1	202 1132-02	Krotność = 4 -54.0	m ²	-54.000	
				RAZEM	-54.000
8	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC5 o powiększonej odporności na ścieranie ułożone na macie izolacyjnej	m ²		
d.1	202 1136-01	5.80*6.0	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
9	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych dywanowych rulonowe gat. I klejone do podkładu	m ²		
d.1	1124-01	6.0*5.80	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
10	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2sufity	m ²		
d.1	1202-09	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-sufit	m ²		
d.1	1204-08	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-04	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
13	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-07	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
14	KNR 0-17	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
16	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych,	szt.		
d.1	0353-13	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0324-02	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany	m ²		
d.1	1202-09	(9.0+6.0)*2*1.10	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni i starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-ściany	m ²		
d.1	1204-08	(9.0+6.0)*2*1.10	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
20	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2011-02	(9.0+6.0)*2*1.10	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
21	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2011-07	(9.0+6.0)*2*1.10	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
22	NNRNKB	(z.VII) Osadzenie listew narożnikowych na elementach wypukłych	m		
d.1	202 0842-02	(1.70+2.0*2)*4+(0.90+2.0*2)*2+(3.30*2*4)	m	59.000	
				RAZEM	59.000
23	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²		
d.1	2608-03	(9.0+6.0)*2*1.10	m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	(9.0+6.0)*2*3.12	m ²	93.600	
				RAZEM	93.600
25	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod lakierowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	(9.0+6.0)*2*2.02	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
26	KNR 0-17	Grunтовanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-ścian pod lakierowanie	m ²		
d.1	2608-03	(9.0+6.0)*2*2.02	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
27	KNR-W 2-02	Dwukrotne lakierowanie ścian	m ²		
d.1	1122-07 poz. zast.	(9.0+6.0)*2*2.02	m ²	60.600	
				RAZEM	60.600
28	KNR-W 4-01	Wymiana deski osłonowej z płyty meblowej szr. 30 cm na ścianach	m		
d.1	0415-07analogia	9.0+0.60*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
29	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
d.1	1212-28	6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
30	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną paraapetów	szt.		
d.1	1209-12	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m		
d.1	1212-34	(1.0+2.0*2)	m	5.000	
				RAZEM	5.000
32	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż grzejników pochodzących z demontażu	kpl.		
d.1	0515-02	3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
33		Spuszczenie wody , napelnienie i próba szczelności	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR-W 4-03	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.		
d.1	1134-01	10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
35	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-01	82.0	m	82.000	
				RAZEM	82.000
36	KNR-W 5-08	Przewód wtynkowy - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) ułożony w tynku	m		
d.1	0209-01	82	m	82.000	
				RAZEM	82.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37 d.1	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm	m		
		82.0	m	82.000	
				RAZEM	82.000
38 d.1	KNR-W 5-08 0514-07	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W-10	kpl.		
			kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
39 d.1	KNR-W 4-03 0507-01	Wymiana gniazd wtyczkowych 16 A na betonie-gniazda podwójne	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40 d.1	KNR-W 4-03 0506-01	Wymiana przełączników	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
41 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 54*0.01+10.80*0.06	m ³		
			m ³	1.188	
				RAZEM	1.188
42 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 5 1.188	m ³		
			m ³	1.188	
				RAZEM	1.188