
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i przebudowa kina "Ostrovia" w Ostrowi Mazowieckiej
ADRES INWESTYCJI : ul. 11 Listopada 5 na dz. nr Ew.1686/3 obręb 0001 Ostrów Mazowiecka
INWESTOR : MIEJSKI DOM KULTURY,
ADRES INWESTORA : UL. 11 LISTOPADA 5, 07-300 Ostrów Mazowiecka.
BRANŻA : architektura

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk
DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2016

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : ceSE01k16

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
KWIECIEŃ 2016

Data zatwierdzenia

Podstawa opracowania:

-Umowy z Inwestorem
 -Projekt budowlany
 -Projekt wykonawczy
 -ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa Kina Ostrowia w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. 11 Listopada 5 obejmujące w szczególności, dobudowę balkonu przeszklonego- fasady na piętrze dzięki któremu powierzchnia holu zwiększy się, projektuje się remont i przebudowę Sali kinowej, wymiana posadzek, okładzin podłogi i ścian, wymiana foteli oraz nagłośnienia, akustyki. W całej części budynku pełniącej funkcję kina przewiduje się remonty posadzek, ścian oraz wymiana oświetlenia oraz instalacji wod- kan, Większość stolarki drzwiowej, wewnętrznej do wymiany na nową oraz przeciwpożarową. We wszystkich pomieszczeniach projektuje się remont ścian i sufitów, wymiana barierki na klatkach schodowych na chromonikiel z szybą bezpieczną, montaż w stolarce istniejącej nawietrzaki okienne ciśnieniowe z możliwością regulacji przepływu powietrza ręcznej EMM 716 typ A o wielkości do 1.0 oraz uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej przez doprojektowanie nowych pionów wentylacyjnych- kanałów wywiewnych z rur SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej z kształtkami z uszczelkami, gumowymi (W celu zabezpieczenia przed przenoszeniem dźwięków przewodami wentylacji, wszystkie poziome przewody wentylacyjne należy zaizolować akustycznie matami z wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym grubości 30mm), modernizacja instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i c.o.).

Obiekt budowlany nie jest wpisany do ewidencji zabytków.

Budynek powstał w latach 30-tych minionego stulecia. Jest to budynek jednopiętrowy podpiwniczony. Budynek w rzucie ma kształt litery L. Budynek murowany wykonany posadowiony na ławach żelbetowych. Strop Nad piwnicą żelbetowy na żebrach, nad parterem typu płyta Kleina, Stropodach na płycie Kleina pokrycie papą. Schody żelbetowe.

Budynek od strony wschodniej częściowo przylega do murowanego budynku Straży Pożarnej.

Dane techniczno-rzeczowe

Powierzchnia zabudowy	:	286,00 m ²
Powierzchnia użytkowa	548,10 m ²	
Kubatura	:	1900,96 m ³
Wysokość obiektu	:	9,9 m
Szerokość obiektu	:	15,2 m
Długość obiektu	:	18,5 m
Ilość kondygnacji nadziemnych	:	II,
Współczynnik kształtu A/V	:	0,32

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

- stawka roboczogodziny
 - koszty pośrednie
 - zysk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE					
1	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki	m ³		
d.1	0209-04	0.25 m3 w gr.kat. 19*1.5*1.9	m ³	54.150	
				RAZEM	54.150
2	KNNR 1	Odspojenie i przewóz gruntu taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III	m ³		
d.1	0303-02	19*1.5*0.5	m ³	14.250	
				RAZEM	14.250
3	KNP 18	Rozbiórka ścian o grubości do 30 cm młotem ręcznym	m ³		
d.1	0418-02.05	9.744	m ³	9.744	
				RAZEM	9.744
4	KNNR-W 3	Przebicia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej- poszerzenie otworów	m ³		
d.1	0307-04	drzwiowych i przebicie nowych	m ³		
	analogia	0.15*9	m ³	1.350	
				RAZEM	1.350
5	KNR 2-02	Zamurowanie otworów okiennych lub drzwiowych cegielą pełną na zaprawie	m ²		
d.1	0103-03	wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 2 ceg. 4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
6	KNR 2-02	Zamurowanie otworów okiennych lub drzwiowych o wysokości do 4.5 m z	m ²		
d.1	0107-02	błoczków z bet.komórków.grubości 37cm 8.24	m ²	8.240	
				RAZEM	8.240
2 PRACE BUDOWLANE I IZOLACYJNE					
7	KNR 0-24	Ściany działowe z płyt gipsowo-włóknowych FERMACELL na konstr. stalowej	m ²		
d.2	2013-01	wypełnione wełną mineralną pokryte jednowarstwowo o gr. 12 cm 50.800	m ²	50.800	
				RAZEM	50.800
8	KNR-W 2-02	Nadproża typu L, X, T	m		
d.2	0147-01	12.500	m	12.500	
				RAZEM	12.500
9	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-	m ²		
d.2	0606-01	ziome na kondygnacjach 126.500	m ²	126.500	
				RAZEM	126.500
10	KNR-W 2-02	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej	m ³		
d.2	1101-01	z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym gr.7cm zbrojone	m ³		
	analogia	siatką- kondygnacje 8.9	m ³	8.900	
				RAZEM	8.900
11	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco- samopoziomująca wyrównawcza cementowa grubości 5	m ²		
d.2	1105-01	mm zatarte na gładko- posadzka kondygnacje 8.9	m ²	8.900	
				RAZEM	8.900
12	KNR-W 2-02	Sufit podwieszany z płyt akustycznych(biały 500 frost)	m ²		
d.2	0214-01	62	m ²	62.000	
				RAZEM	62.000
13	KNP 01	Dźwig towarowo-osobowy (dostęp dla osób niepełnosprawnych) przelotowy,	dźwig		
d.2	0613-02.01	elektryczny bezmaszynowy do 250kg, przeszklony	dźwig	1.000	
	analogia	1		RAZEM	1.000
14	KNR 7-33	Montaż dźwigów osobowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami półautomatycz-	kpl.		
d.2	0103-03	ny o nośności do 630 kg i o wysokości kondygnacji 4,04 m dla budownictwa	kpl.	1.000	
	analiza in-	mieszkaniowego i ogólnego - do 6 przystanków		RAZEM	1.000
	dywidualna	1			
15	KNR-W 2-02	Kłapa dymowa okienna, oddymiająca 130x100cm z siłownikiem	szt		
d.2	1016-07	7	szt	7.000	
	analogia			RAZEM	7.000
3 RUSZTOWANIA					
16	KNR AT-05	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,	m ²		
d.3	1651a-02	07 m o wys. do 15 m 182*2	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.3	KNR 2 1505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		182*2	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
19 d.3	KNR 2 1506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		182*2	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
4 OBRÓBKI BLACHARSKIE					
20 d.4	KNR 2-02 0508-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		19.5*2+15	m	54.000	
				RAZEM	54.000
21 d.4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - attyki i gzymsy, opakpy, fartuchy kominowe(kolor brązowy)	m ²		
		(19.5*2+15)*0.5	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
22 d.4	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - pasy podrynnowe, kominy,wywietrzniki(kolor brązowy)	m ²		
		(19.5*2+15)*0.25	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
23 d.4	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z pcv	m		
		19.5*2+15	m	54.000	
				RAZEM	54.000
5 OCIEPLENIE ŚCIAN					
24 d.5	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
25 d.5	KNR 0-23 2611-04	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
26 d.5	KNR AT-31 0703-01	Montaż listwy początkowej	m		
		74	m	74.000	
				RAZEM	74.000
27 d.5	KNR AT-31 0101-05	Przyklejanie płyt styropianowych o gr. 15 cm na ścianach EPS 70-040 FASA-DA, LAMBDA=0,040	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
28 d.5	KNR AT-31 0101-06	Wykonanie warstwy zbrojonej na ścianach	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
29 d.5	KNR AT-31 0704-03	Mocowanie wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m2 do podłoża z betonu	m ²		
		182*2	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
30 d.5	kalk. własna	Mocowanie płyt elewacyjnych aluminiowych (elewacji wentylowanej kompozytowej)	m ²		
		182*2	m ²	364.000	
				RAZEM	364.000
31 d.5	KNR AT-31 0705-01	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
32 d.5	KNR AT-31 0702-03	Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej do wysokości 2.5m na ścianach	m ²		
		(20)*2.5	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
33 d.5	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego - narożniki okien, drzwi i budynku	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
34 d.5	KNR AT-31 0503-01	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie; warstwa pośrednia na ścianach o podwyższonej odporności na grzyby, porosty i glony.	m ²		
		70	m ²	70.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	70.000
35 d.5	KNR AT-31 0503-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany ręcznie na ścianach o podwyższonej odporności na grzyby, porosty i glony. 70	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000
36 d.5	kalk. własna	Zabezpieczenie antygraffiti na elewacjach do wysokości 3m 20*3	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
6 STOLARKA DRZWIOWA, OKIENNA, PARAPETY					
37 d.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie aluminium ciepłe- ZEWNĘTRZNE D7-4szt 3*4	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
38 d.6	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie- WEWNĘTRZNE, EI30 i EI60 D2-3SZT D3-4SZT D4-6SZT D6-1SZT 2.1*3+1.89*4+2.1*6+1.89*1	m ² m ²	 28.350	
				RAZEM	28.350
39 d.6	KNR 0-19 1024-01	Montaż okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie O1-1SZT O2-1SZT 1.35+0.9	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
40 d.6	KNR 0-19 1024-11	Montaż fasad aluminiowych- ZEWNĘTRZNE (6.2+14)*3	m ² m ²	 60.600	
				RAZEM	60.600
41 d.6	KNR 2-17 0156-01 z.o.3.6. 9905-1 analogia	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 1.5 - obiekty służby zdrowia i opieki społecznej lub nauki i szkolnictwa wyższego - nawietrzaki higrosterowalne EMM716(AEREKO) montaż w ramie okna 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
42 d.6	KNR 2-02 1114-07 Analogia	Montaż parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej o szerokości 25cm. 21	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
7 PRACE WYKOŃCZENIOWE, MALOWANIE					
43 d.7	KNR 2-02 1207-02	Poręcze schodowe na profilu aluminiowym- chromonikiel z szyba bezpieczną 4*2+1+2+1.5+1+5.5+15	m m	 34.000	
				RAZEM	34.000
44 d.7	KNR 2-02 1207-02	Narożnik ochronny SM20 do 1.5 m- komunikacje 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
45 d.7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome 112.8+42.8	m ² m ²	 155.600	
				RAZEM	155.600
46 d.7	NNRNKB 202 1120-08	(z.IV) Posadzki trój- i więcej barwne z płytek gressowych antypoślizgowe o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
47 d.7	NNRNKB 202 1123-03	(z.IV) Cokoliki z płytek gressowych o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
48 d.7	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny posadzkowe PCV klejone na ciepło do posadzki 17	m ² m ²	 17.000	
				RAZEM	17.000
49 d.7	KNR-W 2-02 1125-02 analogia	Wykładziny stopni schodowych oraz powierzchni płaskich z paneli winylowych 86+92	m ² m ²	 178.000	
				RAZEM	178.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.7	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i sufitach 66*2.6+127*2.6	m ² m ²	 501.800	
				RAZEM	501.800
51 d.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 127*2.6	m ² m ²	 330.200	
				RAZEM	330.200
52 d.7	KSNR 3 0605-04 analogia	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą lateksową 127*2.6	m ² m ²	 330.200	
				RAZEM	330.200
53 d.7	KNR 2-02 1514-01 analogia	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką, tłoczoną lub panelami ściennymi 42*2.6+42*5.5	m ² m ²	 340.200	
				RAZEM	340.200
54 d.7	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 60 x 30 cm - na klej 18*2.6	m ² m ²	 46.800	
				RAZEM	46.800
8 KOSTKA BETONOWA- WEJŚCIE GŁÓWNE					
55 d.8	KNR 2-31 0102-03	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - 10 cm głębokości koryta 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
56 d.8	KNR 2-31 0102-04	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. V-VI - za każde dłuższe 5 cm głębokości koryta Krotność = 15 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
57 d.8	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
58 d.8	KNR 2-31 0109-01	Podbudowa cementowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
59 d.8	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym -4 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
60 d.8	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
61 d.8	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
62 d.8	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
63 d.8	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x8 cm oraz ścianki oporowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
9 OCZYSZCZENIE TERENU PO ROBOTACH BUDOWLANYCH					
64 d.9	kalk. własna	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 150	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
65 d.9	KNR 4-04 1107-01	Transport złomu i gruzu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km 5	t t	 5.000	
				RAZEM	5.000
66 d.9	KNR 4-04 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - na odległość 12km Krotność = 12 5	t t	 5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m ³		
d.9		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	obrzeSe wykonczeniowe (2 szt)	szt	42.0000		42.0000			
2.	kasetony aluminiowe kompozyt	szt	364.0000		364.0000			
3.	Dźwig elektryczny bezmaszynowy do 250kg, przelotowy, przeszklony	szt	1.0000		1.0000			
4.	stal zbrojeniowa	t	1.7000		1.7000			
5.	krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.III	m ³	2.4300		2.4300			
6.	rura spustowa pcv	m	54.0000		54.0000			
7.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0.55 mm	kg	76.1400		76.1400			
8.	blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50 mm	kg	203.4450		203.4450			
9.	bednarka ocynkowana 20x3mm	kg	0.0728		0.0728			
10.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	szt	1.1610		1.1610			
11.	spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60	kg	2.1060		2.1060			
12.	listwa początkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 5 cm, dł. 200 cm	szt.	38.8500		38.8500			
13.	okna aluminiowe	m ²	2.2500		2.2500			
14.	drzwi aluminiowe'	m ²	28.3500		28.3500			
15.	drzwi aluminiowe"	m ²	12.0000		12.0000			
16.	narożnik	kg	6.0000		6.0000			
17.	barierki schodowe chromonikiel szyba p2	m	170.0000		170.0000			
18.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x06	m	21.3360		21.3360			
19.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x06	m	94.9960		94.9960			
20.	uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	17.8200		17.8200			
21.	uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	108.0000		108.0000			
22.	śruby kotwiące	szt.	35.0000		35.0000			
23.	wkręty ocynkowane Fermacell 3,9x30	szt.	1 107.4400		1 107.4400			
24.	kotwy stalowe	szt	340.4160		340.4160			
25.	pianka poliuretanowa	dm ³	12.0240		12.0240			
26.	pianka poliuretanowa'	dm ³	11.5140		11.5140			
27.	silikon	kg	2.1700		2.1700			
28.	pianka poliuretanowa	kg	1.4700		1.4700			
29.	farby nawierzchniowe	dm ³	95.7580		95.7580			
30.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	19.5000		19.5000			
31.	klej silikonowy	kg	4.2000		4.2000			
32.	zaprawa klejąca	kg	243.3600		243.3600			
33.	zaprawa spoinująca	kg	25.7400		25.7400			
34.	klej 'Celtap Lux'	kg	14.2884		14.2884			
35.	klej winylowy	kg	132.9400		132.9400			
36.	emulsja gruntująca	kg	35.0400		35.0400			
37.	szybkowiązący klej dyspersyjny	kg	4.2500		4.2500			
38.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	2.1000		2.1000			
39.	zaprawa klejąca	kg	836.0000		836.0000			
40.	folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm	m ²	151.8000		151.8000			
41.	płyty styropianowe FS15 - 14cm	m ³	10.0100		10.0100			
42.	płyty styropianowe FS15 - 14cm'	m ³	0.0175		0.0175			
43.	wykładzina podłogowa z PCV obiektowa np. homogeniczna	m ²	18.5300		18.5300			
44.	parapet	m	22.8900		22.8900			
45.	panele winylowe	m ²	186.9000		186.9000			
46.	profil narożnikowy z PCW o dł. 250 cm z wtopioną siatką z włókna szklanego 10x15 cm	szt.	46.8000		46.8000			
47.	profil dylatacyjny prosty z PCW, dł. 250 cm	szt.	8.8000		8.8000			
48.	podkładki pod szyby	szt	216.1230		216.1230			
49.	piasek	m ³	2.5010		2.5010			
50.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0900		0.0900			
51.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.1170		0.1170			
52.	gips szpachlowy	kg	25.7810		25.7810			
53.	gips budowlany szpachlowy'	t	1.0798		1.0798			
54.	płyta gipsowo-włóknowa Fermacell gr. 12,5 mm	m ²	105.6640		105.6640			
55.	cegła budowlana pełna'	szt	837.4500		837.4500			
56.	nadproża	m	12.7500		12.7500			
57.	płyty akustyczne 1800x600x20 (białe 500 frost) pochłanianie dźwięków aw= 0.9'	m ²	62.6200		62.6200			
58.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	252.6090		252.6090			
59.	zaprawa klejowa- sucha mieszanka	kg	30.3114		30.3114			
60.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	32.6760		32.6760			
61.	błoczki z betonu komórkowego 49x24x24	szt	66.7440		66.7440			
62.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	66.7440		66.7440			
63.	konstrukcja, biały 01"	m ²	62.6200		62.6200			
64.	obrzeża betonowe 20x6 cm	m	20.4000		20.4000			
65.	kostka brukowa 8 cm kolorowa	m ²	10.2500		10.2500			
66.	lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco	kg	22.7700		22.7700			
67.	papa asfaltowa izolacyjna	m ²	0.3050		0.3050			

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
68.	pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej	kg	442.7500		442.7500			
69.	papa asfaltowa na tekturze izolacyjna	m ²	142.9450		142.9450			
70.	wełna mineralna gr. 40 mm	m ²	53.3400		53.3400			
71.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	3.0328		3.0328			
72.	Mieszanka Betonowa Rm=7,0MPa 7cm	m ³	9.1670		9.1670			
73.	cement zwykły	m ³	1.2180		1.2180			
74.	masa tynkarska silikatowa, struktura baranek 1 mm	kg	175.0000		175.0000			
75.	jastrych cementowy cienko-warstwowy-sucha mieszanka	kg	28.4800		28.4800			
76.	Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor	kg	11.1300		11.1300			
77.	zaprawa wapienna M 0.6	m ³	1.5054		1.5054			
78.	zaprawa cementowa M 80	m ³	0.0540		0.0540			
79.	zaprawa cementowo-wapienna M2	m ³	10.6382		10.6382			
80.	zaprawa	m ³	0.3543		0.3543			
81.	zaprawa"	m ³	0.7920		0.7920			
82.	antygraffiti Hydrograff satyna	kg	15.0000		15.0000			
83.	Masa tynkarska podkładowa	kg	17.5000		17.5000			
84.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	8.7600		8.7600			
85.	szyby zespolone jednokomorowe (2-szybowe) ze szkła płaskiego'	m ²	18.9945		18.9945			
86.	szyby zespolone dwukomorowe (3-szybowe) ze szkła płaskiego	m ²	1.4625		1.4625			
87.	Fasada z widocznymi profilami na zewnątrz obiektu (widoczne 'szprosy') SZKLENIE JEDNOKOMOROWE ze szkła płaskiego LUSTRO WENEC-KIEU f=1.8 W/m2K	m ²	60.6000		60.6000			
88.	płytki i kształtki gressowe	m ²	37.8000		37.8000			
89.	płytki gressowe	m ²	4.3260		4.3260			
90.	płytki i kształtki ceramiczne-terakotowe	m ²	47.7360		47.7360			
91.	bale iglaste obrzynane 50 mm kl.II	m ³	0.0400		0.0400			
92.	krawężniki iglaste kl.II	m ³	0.0050		0.0050			
93.	Kłapa oddymiająca z siłownikiem	szt	7.0000		7.0000			
94.	siatka	m ²	160.1600		160.1600			
95.	siatka z włókna szklanego 145A	m ²	82.6000		82.6000			
96.	zbrojona mata 15/15 z drutu 3,2 mm	m ²	10.5020		10.5020			
97.	siatka z włókna szklanego	m ²	52.5000		52.5000			
98.	tapeta oraz wykładzina dywanowa	m ²	391.2300		391.2300			
99.	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	120.3960		120.3960			
100.	woda z rurociągu	m ³	0.5130		0.5130			
101.	woda	m ³	0.1903		0.1903			
102.	woda'	m ³	0.7033		0.7033			
103.	kołki rozporowe z wkretami	kpl.	223.4800		223.4800			
104.	rura stalowa śr.48,3x3,2 mm (zawór pionowy)	m	0.2184		0.2184			
105.	nawietrzaki podokienne typ A	szt.	5.0000		5.0000			
106.	zaciski stalowe ocynkowane do łączenia przewodów	szt.	0.1092		0.1092			
107.	kołki rozporowe	kpl.	39.6240		39.6240			
108.	zaśleпки z tworzywa sztucznego	szt	31.2312		31.2312			
109.	łączniki do mocowania izolacji termicznej	szt.	2 271.3600		2 271.3600			
110.	kołki rozporowe z tworzywa sztucznego	szt	31.2312		31.2312			
111.	łączniki do mocowania kasetonów	szt.	5 642.0000		5 642.0000			
112.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	koparka gąsienicowa 0.25 m3	m-g	2.6804		
2.	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0200		
3.	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0410		
4.	walec samojezdny wibracyjny 7.5 t	m-g	0.4020		
5.	walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t	m-g	0.3720		
6.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.7316		
7.	wyciąg	m-g	34.7651		
8.	żuraw okienny przenośny	m-g	4.8216		
9.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.5500		
10.	samochód skrzyniowy do 5 t"	m-g	6.3100		
11.	środek transportowy"	m-g	20.4975		
12.	wibrator powierzchniowy	m-g	1.3000		
13.	mieszarka do zapraw	m-g	1.3208		
14.	agregat tynkarski 1.1-3 m3/h	m-g	20.5236		
15.	rusztowania	m-g	0.6188		
16.	rusztowania ramowe elewacyjne	m-g	20.4004		
17.	piła do cięcia kostki	m-g	0.2500		
18.	zsyp budowlany do gruzu	m-g	1.8000		
				RAZEM	

Słownie: