

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627
DO DZIAŁKI NR EWID. 3830/6 PRZY UL. MAŁKIŃSKIEJ W M. OSTRÓW MAZOWIECKA

Lp.	Numer SST	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1,00
2	D-02.01.01	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 10 cm wraz z transportem urobku na zwalę na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	55,00
3	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III wraz z transportem urobku na odkład na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	18,90
4	D-06.04.01	Odmulenie istniejącego rowu przydrożnego o przekroju trapezowym wraz z profilowaniem dna i skarp 1:1 przy grubości namułu do 20 cm na odcinku po 10 mb z każdej strony przepustu wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	mb	20,00
5	D-03.01.01	Wykonanie fundamentu żelbetowego pod przepust wraz z wykonaniem deskowania i zbrojenia oraz wykonanie podsypki żwirowej	m ³	0,90
6	D-03.01.01	Wykonanie przepustu pod zjazdem z rur PE-HD SN8 o średnicy 50 cm układanych na ławie żwirowej wraz z pachami żwirowymi, całość na podsypce żwirowej	mb	10,00
7	D-03.01.01	Wykonanie ścianek czołowych z betonu C 20/25 dla przepustu z rur PE-HD SN8 ϕ 50 cm (2 sztuk) wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem	m ³	1,08
8	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ław z oporem z betonu C 8/10	mb	44,85
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne zjazdu wykonane mechanicznie	m ²	73,00
10	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z podsypki piaskowej na poszerzeniu drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²	55,50
11	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm	m ²	55,50
12	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni zjazdu publicznego z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m ²	55,50
13	D-06.03.01	Wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego (pospółki żwirowej) stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ³	2,60
14	D-07.01.01	Wdrożeniem czasowej organizacji ruchu w terenie na czas prowadzenia robót związanych z budową zjazdu	kpl.	1,00
15	WYCENA WŁASNA	Oczyszczenie terenu budowy z resztek gruzu, śmieci wraz z zebraniem i wywozem na odległość, którą określi Wykonawca	kpl.	1,00