

**BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO
Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627
OSTRÓW MAZ. – SOKOŁÓW PODL.
(NR EWID. 4413) DO DZIAŁKI
NR EWID. 3830/6 PRZY UL. MAŁKIŃSKIEJ
W M. OSTRÓW MAZOWIECKA**

WARTOŚĆ ROBÓT:	NETTO: zł	<u>BRUTTO:</u> zł
OBIEKT:	ZJAZD PUBLICZNY DO DZ. NR EWID. 3830/6	
LOKALIZACJA:	DROGA WOJ. NR 627 (DZ. NR EWID. 4413) I DZIAŁKA INWESTORA (NR EWID. 3380/1)	
CPV:	Roboty w zakresie przebudowy dróg 45233120-6	
INWESTOR:	MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA ul. 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka 	
FAZA:	PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY	
BRANŻA:	DROGOWA	
OPRACOWAŁ KALKULACJE:		
DATA OPRAC.:		

OPRACOWANIE ZAWIERA:

1. Ogólną charakterystykę projektowanych robót budowlanych
2. Przedmiar robót.
3. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną.

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

**BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 627
DO DZIAŁKI NR EWID. 3830/6 PRZY UL. MAŁKIŃSKIEJ W M. OSTRÓW
MAZOWIECKA**

Zakres robót przewiduje:

- roboty przygotowawcze i ziemne,
- wykonanie przepustu pod zjazdem z rur PE-HD SN8 o średnicy 50 cm i długości L=10 mb układanych na ławie żwirowej,
- wykonanie ścianek czołowych z betonu C 20/25 dla przepustu (2 sztuk) wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem,
- nawierzchni zjazdu publicznego z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm, wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm,
- wykonanie poboczy z pospółki żwirowej,
- roboty wykończeniowe.

UWAGA.

Przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym przy wykonywaniu kalkulacji ofertowej.

Dokumentem nadrzędnym jest dokumentacja techniczna oraz wizyta na budowie celem rzetelnej wyceny robót budowlanych.