

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI : kanalizacja sanitarna w ulicy Podstoczysko, Broniewskiego i Kiemliczów
ADRES INWESTYCJI : Ostrów Maz. ul Podstoczysko, Broniewskiego, Witaminowa i Kiemliczów
INWESTOR : Miasto Ostrów Mazowiecka
ADRES INWESTORA : 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Łojewski
DATA OPRACOWANIA : 16.03.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kw 2016

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Kz [Kz]	% M
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		kanalizacja sanitarna				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie i inwentaryzacja	km	0.99		
2 d.1	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - nadmiar ziemi	m ³	63.2		
3 d.1	KNR 2-01 0214-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow- czymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II Krotność = 5	m ³	63.2		
4 d.1	KNR 2-01 0218-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsię- biernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.I-II	m ³	3053.7		
5 d.1	KNR 2-01 0317-0401	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydo- byciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo- kość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	119.9		
6 d.1	KNR 2-01 0320-0401	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8- 1.5 m z zagęszczaniem ręcznym ubijakami	m ³	599.4		
7 d.1	KSNR 1 0210-03	Zасыpanie wykop.fund.podłużnych,punktowych,rownów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha- nicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m ³	2217.8		
8 d.1	KSNR 1 0316-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką bala- mi drewnianymi w gruntach suchych wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-IV	m ²	2597.4		
9 d.1	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubo- ści 10 cm - podsypka	m ²	1198.8		
10 d.1	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC SN8 LITE łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	999		
11 d.1	KSNR 4 1412-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie o gł. 3 m	szt.	5		
12 d.1	KSNR 4 1412-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1000 mm w gotowym wykopie - dodatek za każde 0.5 m powyżej 3 m głębokości	0.5m	-5		
13 d.1	KNNR 4 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 mm - zamknięcie rurą teleskopową z włazem D400 i pierścieniem odcciążającym lub równoważne.	szt	65		
14 d.1	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm	m	999		
15 d.1	KNR 2-31 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- ralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²	1036.2		
16 d.1	KNR 2-31 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mine- ralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości Krotność = 5	m ²	1036.2		
17 d.1	analiza indywi- dualna	Inspekcja kanałów kamerą TV	m	999		
18 d.1	analiza indywi- dualna	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	szt	1		
19 d.1	analiza indywi- dualna	Opracowanie projektu organizacji ruchu	szt	1		
20 d.1	analiza indywi- dualna	wykonanie badań stopnia zagęszczenia gruntu	szt	8		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Kz	Z	RAZEM			
	Kosztorys netto										
	VAT										
	Razem brutto										

Słownie: