

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH								
PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU		BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP		NADMIAR (*)	
0+000,00	1,23	0,71						0,00
0+002,00	0,17	5,62	2,00	1,40	6,33	1,40	4,93	4,93
0+002,01	0,10	12,44	0,01	0,00	0,09	0,00	0,09	5,02
0+005,00	0,00	20,80	2,99	0,15	49,70	0,15	49,55	54,57
0+011,00	0,00	26,63	6,00	0,00	142,30	0,00	142,30	196,87
0+014,75	0,00	20,69	3,75	0,00	88,73	0,00	88,73	285,60
0+017,00	0,00	24,18	2,25	0,00	50,48	0,00	50,48	336,07
0+035,60	0,00	18,29	18,60	0,01	395,00	0,01	394,99	731,07
0+052,50	0,00	24,87	16,90	0,01	364,72	0,01	364,71	1095,78
0+055,00	0,00	20,27	2,50	0,00	56,42	0,00	56,42	1152,20
0+060,25	0,01	23,08	5,25	0,04	113,79	0,04	113,75	1265,95
0+066,25	0,05	15,49	6,00	0,19	115,71	0,19	115,51	1381,46
0+066,26	0,00	17,60	0,01	0,00	0,17	0,00	0,17	1381,63
0+068,25	0,00	6,05	1,99	0,00	23,53	0,00	23,53	1405,16
RAZEM				1,80	1406,96	1,80		

Nasyp przed km 0+000 oraz za km 0+068,25 - 23m3

Bilans robót ziemnych:

WYKOP NA ODKŁAD [m3] 1407
DOKOP/NASYP [m3] 25

Uwaga:

Kilometraż wzdłuż osi środkowej jezdni manewrowej zaczynając od lewej strony (krawędź chodnika, km 0+000) do prawej strony (krawędź chodnika, km 0+068,25).