

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Budowa Parkingu przy ul.Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej - odwodnienie parkingu</b>						
1		<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
1.1	45111000-8	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 1 0202-05</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m <sup>3</sup>	210.90		
2 d.1. 1	<b>KNNR 1 0307-03</b>	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m <sup>3</sup>	4.20		
3 d.1. 1	<b>KNNR 1 0308-03</b>	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m <sup>3</sup>	139.66		
4 d.1. 1	<b>KNNR 1 0308-05</b>	Wykopy liniowe o szerokości 2,5-4,5 m i głębokości do 6,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II	m <sup>3</sup>	34.56		
5 d.1. 1	<b>KNNR 1 0208-02</b>	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho- dami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwar- dzonej(kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu	m <sup>3</sup>	87.85		
6 d.1. 1	<b>KNNR 1 0313-01</b>	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach su- chych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m <sup>2</sup>	136.80		
7 d.1. 1	<b>KNNR 1 0315-04</b>	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowy- mi na gł. do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiór- ką	m <sup>2</sup>	121.44		
8 d.1. 1	<b>KNNR 1 0315-05</b>	Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowy- mi na gł. do 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnętrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiór- ką	m <sup>2</sup>	230.40		
9 d.1. 1	<b>materiał</b>	Koszt piasku do zasypki - obsypka piaskowa do wys. 30cm ponad wierzch rury	m <sup>3</sup>	17.06		
10 d.1. 1	<b>KNNR 1 0214-04</b>	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mecha- nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II	m <sup>3</sup>	145.39		
11 d.1. 1	<b>KNNR 1 0318-03</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokoś- ci 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m <sup>3</sup>	3.78		
12 d.1. 1	<b>KNNR 1 0319-03</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokoś- ci 2.5-4.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	12.56		
13 d.1. 1	<b>KNNR 1 0319-05</b>	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokoś- ci 2.5-4.5 m i głęb.do 6.0 m w gr.kat. I-II	m <sup>3</sup>	31.10		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2	45231300-8	<b>ROBOTY MONTAŻOWE</b>				
14 d.1. 2	<b>KNNR 4 1410-01</b>	Podłoża betonowe o grubości 10cm - podłoże pod wpust	m <sup>3</sup>	0.49		
15 d.1. 2	<b>KNNR 4 1308-03 z.sz.3.4. 9913-2</b>	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm "SN8" - wykopy umocnione	m	21.00		
16 d.1. 2	<b>KNNR-W 2-19 0102-01</b>	Oznakowanie trasy kanału ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	m	21.00		
17 d.1. 2	<b>KNNR 4 1413-05 analogia</b>	Studnie chłonne z kręgów betonowych o śr. 2000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m - z włazem typ ciężki kl. D 400 (40t), pokrywą nastudzienną, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, stopniami włazowymi żeliwnymi, płytą podporową, geowłókniną, wypełnione żwirem filtracyjnym o gr. 0,5m. Studnie wyposażone w poduszki sorbcyjne.	stud.	6.00		
18 d.1. 2	<b>KNNR 4 1424-02</b>	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem uchylnym klasy D 400 (40t) z zamkiem zatrzaskowym, pierścieniem dystansowym, pierścieniem odciążającym, izolacją lepikiem asfaltowym na zimno, wierceniem otworów, montażem przejść szczelnych dla rur PCV	szt.	6.00		
19 d.1. 2	<b>KNNR 4 1427-01</b>	Tuleje ochronne na rurę o śr. zewn. 200 mm - włączenie do studni	szt	6.00		
20 d.1. 2	<b>KNNR 4 1610-02</b>	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	odc. -1 prób.	6.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: