




PRZEKRÓJ A - A




PRZEKRÓJ C - C




PRZEKRÓJ E - E




PRZEKRÓJ B - B



PRZEKRÓJ D - D



PRZEKRÓJ F - F



LEGENDA:

- 1). nawierzchnia jezdni z kostki betonowej gr. 8 cm (szara)
- 2). podsyпка cem.-piaskowa (1:4) gr. 3 cm
- 2a). podsyпка cem.-piaskowa (1:4) gr. 5 cm
- 3). podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm
- 4). warstwa mrozochronna z kruszywa nat. słab. cem. Rm=2,5MPa gr. 15 cm
- 5). warstwa ulepszonego podłoża z pospółki gr. 22 cm
- 6). warstwa wymiany z pospółki gr. 20 cm
- 7). nawierzchnia chodnika z kostki bet. gr. 6 cm (grafit)
- 8). podbudowa z kruszywa nat. słab. cem. Rm=2,5MPa grub. 10 cm
- 9). krawężnik betonowy o wymiarach 15/30 cm
- 10). ława betonowa z bet. C12/15 gr. 15 cm
- 11). obrzeże betonowe o wym 6/20 cm
- 12). ława betonowa C 12/15 grub. 10 cm

PPI PROJEKT <small>Bogusław Lipiński ul. Nowa 2 lok. 433, 18-400 Łomża tel.: 0 663 710 715, e-mail: ppiprojekt@wp.pl</small>			
Investor:	Miasto Ostrow Mazowiecka ul. 3 Maja 66	Nr rys:	4
Temat:	BUDOWA ULICY ZACHODNIEJ W OSTROWI MAZ. W KM 0+000,00 - 0+417,70 ORAZ ODC. ULICY KODY183 (DL. 55,7m) I KOD263 (DL. 82m) WRAZ Z BUDOWĄ KAN. DESZCZOWEGO DO UL. WILEŃSKIEJ	Strona:	1
Nazwa rys:	PRZEKRÓJ NORMALNY		
Zespół autorski:	Branża	Imię i nazwisko	nr. uprawnień
PROJEKTANT	drogowa	mgr inż. Bogusław Lipiński	PDL/033/PWOD/11
SPRAWDZAJĄCY	drogowa	mgr inż. Piotr Żabiński	PDL/031/POOD/11
Łomża, czerwiec 2016 r.		skala: 1:50	