

Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Pismo: RG-Z.271.28.2017

Ostrów Mazowiecka, 2017-04-21

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDŹ **na zapytania w sprawie SIWZ (2)**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na: **Budowę boiska - lodowiska wraz z zadaszeniem przy ulicy Trębickiego w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 3103/23, 3103/27, 3103/17, ETAP II - wykonanie płyty boiska - lodowiska, instalacji sanitarnej, instalacji elektroenergetycznej oraz wyposażenie hali CZEŚĆ I - Wykonanie płyty boiska – lodowiska wraz z instalacją sanitarną, energetyczną oraz wyposażenie hali, CZEŚĆ II - Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, CZEŚĆ III – Wykonanie zagospodarowania terenu:**

Treść zapytań i stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego:

1. W przedstawionym przez Zamawiającego projekcie brakuje przekroju płyty lodowiska/boiska oraz rysunku zbrojenia (strzemion). Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

wieniec wkoło płyty (obwodowy) 20/25 4x ϕ 12 co 25cm ϕ 6.

Rysunek zbrojenia został załączony przy udzielaniu odpowiedzi na poprzednie zapytania

2. Gdzie będzie odprowadzona woda po rozmrożeniu lodowiska? Ilość wody po rozmrożeniu wyniesie ok. 38m³. Brak projektu odwodnienia. Proszę o uzupełnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wodę opadową wraz z wodą zebraną z lodowiska należy zebrać poprzez odwodnienie liniowe umiejscowione wzdłuż boków płyty lodowiska po obu stronach (długości odcinków zgodnie z załącznikiem do projektu: Odwodnienie płyty lodowiska.pdf) i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej przebiegającej w ulicy Trębickiego zgodnie z warunkami zarządcy sieci.

3. Co to jest poz. 34 kosztorysu roboty betonowe- izolacja pionowa? Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Roboty zostały wykonane

4. Proszę o podanie grubości płyty boiska /lodowiska. W projekcie są rozbieżności-20 cm oraz 14 cm. Płyta powinna mieć grubość 10-12 cm. Grubsza będzie generować zwiększone koszty eksploatacyjne związane z przemrażaniem dodatkowych kubików żelbetu:

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z projektem konstrukcyjnym

5. Czy zamawiający może przedstawić dokładny opis band lodowiska?

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis systemu band:

1. bandy HDPE na konstrukcji aluminiowej lub stalowej cynkowanej ogniowo - rekreacyjne,

2. grubości płyt w bandach: wypełnienie band - polietylen HDPE o gr. min 8 mm (płyta pełna),

3. listwa okopowa - polietylen PE HD 500, gr. min 10 mm, wys. 200 mm,

4. listwa poręczowa polietylen PE HD 500,

5. wysokość band 120 cm – 130 cm

6. promień łuku min. 5,0m.

7. dwie bramki wejściowe o wym. min. 0,90 m i jedna brama dla rolby o szerokości min. 3,6m,

8. bandy mają okalać lodowisko o długości 38m i szerokości 20 m (ok. 116mb) razem z wyżej opisaną bramą wjazdową dla urządzeń serwisowych.

9. szerokość szczelin pomiędzy panelami band nie może być większa jak 3 mm,

10. system montażu do płyty lodowiska konstrukcja metalową (nierdzewną) od zewnętrznej strony,

11. wytrzymałość konstrukcji na uderzenie łyżwiarza,

12. pomiędzy bandami, a płytą lodowiska powinna być przestrzeń umożliwiająca swobodny spływ wody,

13. drzwiczki w bandach winny posiadać konstrukcje umożliwiającą ich otwieranie tylko na zewnątrz tafli lodowej,

14. szczeliny pomiędzy bandami a drzwiczkami nie większe niż 5 - 8 mm.

15. długość podstawowych elementów bandy ze względów magazynowych powinny wynosić max. 6 m.