

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	REMONT HOLU KL. SCHOD. I ZAPLECZA- PIWNICA
ADRES INWESTYCJI	ZSP NR 1 OSTROW MAZ
INWESTOR	ZSP NR 1 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
ADRES INWESTORA	OSTROW MAZ UL. GROTA ROWECKIEGO
WYKONAWCA ROBÓT	<<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY	<<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRAWOWANIA : 11.05.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ZSP NR 1- HOLL, SCHODY, POM SPRZĄTACZEK -SCIANY I SUFITY			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit 13.0*1.30+6.20*5.0+2.0*1.70+3.70*4.50+2.40*5.70	m ² m ²	 81.630	
				RAZEM	81.630
2 d.1	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku-sufity 81.630	m ² m ²	 81.630	
				RAZEM	81.630
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 81.630	m ² m ²	 81.630	
				RAZEM	81.630
4 d.1	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z płyt (3.70*3.20)*4	m ² m ²	 47.360	
				RAZEM	47.360
5 d.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ścienną z płytek glazuranych 10.0*2.0+(4.50*2)*2.0+(2.40*2+2.0)	m ² m ²	 44.800	
				RAZEM	44.800
6 d.1	KNR 2-02 1118-01	Wyrównanie podłoża zaprawą klejącą po skuciu glazury 44.800	m ² m ²	 44.800	
				RAZEM	44.800
7 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 3.70*3.20*4	m ² m ²	 47.360	
				RAZEM	47.360
8 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Zabudowa drzwi płytą gipsową z wyciszeniem wełną mineralną 1.10*2.20	m ² m ²	 2.420	
				RAZEM	2.420
9 d.1	KNR-W 2-02 2004-09	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 (5.20*1.20+5.20*0.30)+(4.50*1.10+4.50*0.30)+(2.40*1.40+2.0*2.40)	m ² m ²	 22.260	
				RAZEM	22.260
10 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Zasłonięcie tynku kamyczkowego na klatce schodowej folią 13.0*1.60*2	m ² m ²	 41.600	
				RAZEM	41.600
11 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany (13.0*2*1.60)+(6.50*3.20+5.20*2.0)+(1.60*3.20+2.0*1.20)+(4.50+3.70)*2*3.20+(4.50*2.0)+15.0	m ² m ²	 156.800	
				RAZEM	156.800
12 d.1	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-ściany 156.80	m ² m ²	 156.800	
				RAZEM	156.800
13 d.1	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 156.80	m ² m ²	 156.800	
				RAZEM	156.800
14 d.1	KNR 2 0805-07	Listwy narożnikowe 42	m m	 42.000	
				RAZEM	42.000
15 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 176.80	m ² m ²	 176.800	
				RAZEM	176.800
16 d.1	kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż grzejnika, spuszczenie wody i napełnienie oraz próba na gorąco 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
18 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-07	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
20	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu ma-	szt.		
d.1	1025-03	lowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.	7,000	
		7		RAZEM	7,000
21	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-	m ²		
d.1	1022-01	kończone- w okleinie drewnopodobnej wzmocnionej 3 zawiasy	m ²	12,600	
		0,90*2,0*7		RAZEM	12,600
22	KNR-W 4-02	Montaż zaworu termostaticznego	szt.		
d.1	0509-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR-W 4-01	Demontaż pochwyty na klatce schodowej	m		
d.1	1306-01	9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
24	KNR-W 2-02	Pochwyty ze stali kwasoodpornej	m		
d.1	1207-02	9,0	m	9,000	
				RAZEM	9,000
2	POSADZKA				
25	KNR-W 4-01	Skucie terakoty ze schodów	m ²		
d.2	0821-08	(0,30+0,17)*2,0*1,30+1,30*1,30	m ²	13,910	
				RAZEM	13,910
26	KNR-W 4-01	Skucie cokołika	m ²		
d.2	0821-08	13,0*2*0,25+9,0*0,25	m ²	8,750	
				RAZEM	8,750
27	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych- schodów	m ²		
d.2	1129-01	13,910	m ²	13,910	
				RAZEM	13,910
28	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu	m ²		
d.2	1118-01	19,910	m ²	19,910	
				RAZEM	19,910
29	NNRNKB	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych ryflowanych GRES o wym.	m ²		
d.2	202 2810-05	30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	19,910	
		19,910		RAZEM	19,910
30	NNRNKB	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12,5x25 cm na zaprawie	m		
d.2	202 2809-04	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	35,000	
		13,0*2+9,0		RAZEM	35,000
31	KNR-W 2-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastrykowych wylewanych	m ²		
d.2	1129-02	81,630-13,0	m ²	68,630	
				RAZEM	68,630
32	KNR 2-02	Przygotowanie podłoża pod ułożenie gresu	m ²		
d.2	0829-01	81,630-13,0	m ²	68,630	
				RAZEM	68,630
33	NNRNKB	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o	m ²		
d.2	202 2808-06	wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze-	m ²	68,630	
		niach o pow.ponad 10 m2		RAZEM	68,630
		68,630			
34	NNRNKB	(z.VI) Cokołiki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie	m		
d.2	202 2809-03	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	75,493	
		68,630*1,10		RAZEM	75,493
35	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i	t		
d.2	1107-01	wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t	3,000	
		3		RAZEM	3,000
36	KNR 4-04	Dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km	t		
d.2	1107-04	Krotność = 5	t	3,000	
		3		RAZEM	3,000
3	INSTALACJA ELEKTRYCZNA				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR-W 5-08 d.3 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
38	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
39	KNR-W 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
40	KNR-W 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetłdkowych 2x40 W	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
41	KNR-W 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	6,000
42	KNR-W 4-03 d.3 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000