

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa parkingu przy ul. Wiśniowej w Ostrowi Mazowieckiej						
1			ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.070*3+0.050*4	km km	0.410	
					RAZEM	0.410
2			D.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2 d.2	KNR AT-03 0101-02	D.01.02.04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - wyrównanie krawędzi jezdni 34	m m	34.000	
					RAZEM	34.000
3			D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE			
3 d.3	KNNR 1 0202-08 0208-02	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi 1107	m3 m3	1107.000	
					RAZEM	1107.000
4 d.3	KNNR 1 0301-03	D.02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 5 km (grunt kat. IV) 300	m3 m3	300.000	
					RAZEM	300.000
5 d.3	KNNR 1 0202-08 0208-02	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi - dokop 25	m3 m3	25.000	
					RAZEM	25.000
6 d.3	KNR 2-01 0235-01	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów 25	m3 m3	25.000	
					RAZEM	25.000
4			D.04.00.00 KORYTOWANIE			
7 d.4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	D.04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 2381	m2 m2	2381.000	
					RAZEM	2381.000
5			D.04.00.00 PODBUDOWY			
8 d.5	KNR 2-31 0104-07	D.04.04.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 1359+850+172+14+163	m2 m2	2558.000	
					RAZEM	2558.000

9	KNR 2-31 d.5 0114-05 0114-06	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 1359+850+172	m2 m2	 2381.000	
					RAZEM	2381.000
6			D.05.00.00 NAWIERZCHNIE			
10	KNR 2-31 d.6 0511-03	D.05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony 155	m2 m2	 155.000	
					RAZEM	155.000
11	KNR 2-31 0511-02	D.05.03.23	Pasy rozdzielające stanowiska postojowe z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolor czerwony 140	m2 m2	 140.000	
					RAZEM	140.000
12	KNR 2-25 d.6 0407-03 analogia	D.05.03.23	Nawierzchnie z płyt ażurowych typu EKO o wym. 40x60x8cm 680	m2 m2	 680.000	
					RAZEM	680.000
7			D.07.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE			
13	KNNR 6 d.7 0702-05	D.07.02.01	Ustawienie znaków drogowych - wielkość średnia 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
14	KNNR 6 d.7 0702-01	D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
8			D.08.00.00 KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
15	KNR 2-31 d.8 0403-03	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 346	m m	 346.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	346.000
16	KNR 2-31 d.8 0403-03 0403-07	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach 133	m m	 133.000	
					RAZEM	133.000
17	KNR 2-31 d.8 0403-03 0403-07	D.08.01.01	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach 252	m m	 252.000	
					RAZEM	252.000

18 d.8	KNK 2-06 0401-02	D.08.01.01	Ława betonowa C12/15 pod krawężniki zwykła z oporem 51.17	m3 m3	 51.170	
					RAZEM	51.170
9			D.09.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE			
19 d.9	KNNR 1 0501-02	D.09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV 1061	m2 m2	 1061.000	
					RAZEM	1061.000
20 d.9	KNR 2-01 0510-01 0510-02 analogia	D.09.01.01	Humusowanie pasó zieleni z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm 1061	m2 m2	 1061.000	
					RAZEM	1061.000
10			D.10.00.00 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA			
21 d.10	KNR-W 2-18 0219-01		Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
					RAZEM	1.000
11			PRZESTAWIENIE OŚWIETLENIA			
22 d.11	KNNR 9 1002-07		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze 30-50 kg mocowanych na słupie lub ścianie 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
23 d.11	KNNR 9 1001-11		Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg 2	szt szt	 2.000	
					RAZEM	2.000
24 d.11	KNNR 5 0701-04		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II 77*0.5*1	m3 m3	 38.500	
					RAZEM	38.500
25 d.11	KNNR 5 0706-01		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 77	m m	 77.000	
					RAZEM	77.000
26 d.11	KNNR 5 0713-02		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 77	m m	 77.000	
					RAZEM	77.000
27 d.11	KNR 5-10 0402-05		Montaż muf kablowych przelotowych na kablach wielożyłowych z żyłami miedzianymi o przekroju do 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000

28 d.11	KNNR 5 0702-04		Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II 77*0.5*1	m3 m3	 38.500	
					RAZEM	38.500
29 d.11	KNNR 5 1001-04		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 890 kg 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000
30 d.11	KNNR 5 1003-03		Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 2	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 2.000	
					RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.11	KNNR 5 1002-03		Montaż wysięgników rurowych o masie do 50 kg na słupie 2	szt. szt.	 2.000	
					RAZEM	2.000