

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT NAPRAWCZYCH SANITARIATÓW DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ORAZ SANITARIATU PERSONELU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ UL. PARTYZANTÓW 39

1. Opis stanu istniejącego.

Węzły sanitarne są aktualnie użytkowane na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1, są w niedostatecznym stanie technicznym ze względu na zarysowania ścian wewnętrznych, co kwalifikuje ich do remontu ze względu na zużycie techniczne wypraw tynkarskich oraz okładzin wewnętrznych i wyposażenia.

2. Przyjęty zakres robót remontowych

4.1. Budynek internatu o 4-rech kondygnacjach z częścią mieszkalną.

Projektuje się wykonanie niżej wymienionych robót remontowych:

- roboty rozbiórkowe stolarki drzwiowej,
- roboty rozbiórkowe ścianek działowych z cegły ceramicznej pełnej gr 12 cm,
- roboty rozbiórkowe okładzin ścian oraz podłogi i posadzek,
- demontaż białego montażu, izolacji p. wilgociowej,
- skucie miejscowe starych tynków wewnętrznych,
- demontaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych,
- rozbiórka istniejącej instalacji wod. – kan.
- wykonanie izolacji p. wilgociowej z folii PE,
- wykonanie nowych podsypek p. posadzkowych z zagęszczeniem
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę,
- montaż wod.-kan. z instalacją ciepłej wody użytkowej,
- wykonanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych
- murowanie ścianek działowych z cegły ceramicznej,
- wykonanie podkładów ścian wewnętrznych,
- wykonanie okładzin ściennych z płytek szklanych do pełnej wysokości pomieszczeń,
- wymiana parapetów podokiennych lastrykowych na parapety z konglomeratu
- układanie posadzek z płytek terakotowych,
- roboty malarskie ścian i sufitów,
- montaż misek ustępowych kompaktowych, umywalek i pisuarów,
- montaż kabin sanitarnych z płyty HPL na konstrukcji ze stali kwasoodpornej,
- montaż baterii umywalkowych stojących,
- czyszczenie i płukanie systemem VUKO odpływów kanalizacyjnych do studzienek odbiorczych.