

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ
ADRES INWESTYCJI : ZSP NR 3 OSTROW MAZ
INWESTOR : ZSP NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ UL. WIDNICHOWSKA
ADRES INWESTORA : OSTROW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT KORYTARZA PRZY SALI GIMN			
2		SCIANY I SUFITY			
1 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity 18.0*1.40+1.60*1.60+1.10*1.10	m ² m ²	 28.970	
				RAZEM	28.970
2 d.2	KNR 2 0805-07	Listwy narożnikowe 3.20*4+(0.90+2.0*2)*8	m m	 52.000	
				RAZEM	52.000
3 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 28.970	m ² m ²	 28.970	
				RAZEM	28.970
4 d.2	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 28.970	m ² m ²	 28.970	
				RAZEM	28.970
5 d.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-sufity 28.970	m ² m ²	 28.970	
				RAZEM	28.970
6 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit 28.970	m ² m ²	 28.970	
				RAZEM	28.970
7 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany malowane emulsją {(18.0+1.40)*2+(1.60*4)}*1.40	m ² m ²	 63.280	
				RAZEM	63.280
8 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-ściany malowane emulsyjnie 63.280	m ² m ²	 63.280	
				RAZEM	63.280
9 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 63.280	m ² m ²	 63.280	
				RAZEM	63.280
10 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściany 63.280	m ² m ²	 63.280	
				RAZEM	63.280
11 d.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (18.0+1.40)*2*1.82+1.60*4*1.88	m ² m ²	 82.648	
				RAZEM	82.648
12 d.2	KNR-W 4-01 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
13 d.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianie 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
15 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.0*8	m ² m ²	 14.400	
				RAZEM	14.400
16 d.2	KNR-W 4-01 0404-04	Wymiana deski osłonowej na ścianie dwukrotnie lakierowanej 3.0	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
17 d.2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek z płyty w celu przywrócenia otworu drzwiowego 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
18 d.2	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z ościeżnicą przeszkolne górą szybą bezpieczną z klamką i zamkami 1.0*2.0*2	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
19 d.3	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże betono- we) układany w tynku 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
20 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
21 d.3	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
22 d.3	KNR-W 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W na oprawy stosowane do sal gimnas- tycznych 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.3	KNR-W 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.3	KNR-W 4-03 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
4		POSADZKA			
25 d.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 18.0*1.40+1.60*1.60+1.60*1.10	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
26 d.4	KNR-W 4-01 0415-07	Demontaż listew przyściennych (18.0+1.40)*2+1.60*4	m m	 45.200	
				RAZEM	45.200
27 d.4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki lastykowej grub. 1.5 cm 29.520	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
28 d.4	KNR-W 4-01 0415-08	Demontaż progów 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
29 d.4	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres 29.520	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
30 d.4	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m ² 29.520	m ² m ²	 29.520	
				RAZEM	29.520
31 d.4	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (18.0+1.40)*2+1.60*4	m m	 45.200	
				RAZEM	45.200
32 d.4	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm-płytki ryflowane antypoślizgowe 1.40*(0.30+0.16)*5	m ² m ²	 3.220	
				RAZEM	3.220
33 d.4	KNNR 2 0805-07	Montaż progów półokrągłych stalowych 1.0*7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000