

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ  
ADRES INWESTYCJI : ZSP NR 3 OSTROW MAZ  
INWESTOR : ZSP NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ UL. WIDNICHOWSKA  
ADRES INWESTORA : OSTROW MAZ UL. WIDNICHOWSKA  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 27.05.2017

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
27.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>POSADZKA W SALI GIMNASTYCZNEJ</b>			
1	kalkulacja d.1 własna	Wymiana drabinek gimnastycznych na drabinki z atestem 18.0*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0415-07	Rozbiórka - listwy przyścienne (18.0+10.5)*2	m m		
				57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
3	KNNR 3 d.1 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m <sup>2</sup> 18.0*10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
4	KNNR 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 18.0*10.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				189.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>189.000</b>
5	KNR-W 2-02 d.1 1124-07	Posadzki - listwy przyścienne drewniane (18.0+10.50)*2	m m		
				57.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.000</b>
6	KNR-W 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm 90	m m		
				90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
7	KNR-W 4-01 d.1 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczkowymi pasów na posadzce 180	m m		
				180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
<b>2</b>		<b>SCIANY I SUFITY</b>			
8	KNR-W 4-01 d.2 0403-01poz. zast.	Rozbiórka obicia ścian z płyt ze sklejki (18.0+10.50*2)*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				59.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.280</b>
9	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach-po zdemontowanej płycie (18.0+10.50*2)*1.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				59.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.280</b>
10	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -sufity 18.0*10.50+10.50*2*0.40*5+2.20*0.05*2*18*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				250.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.800</b>
11	KNNR 2 d.2 0805-07	Listwy narożnikowe 10.50*2*5+2.20*2*18*5	m m		
				501.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>501.000</b>
12	KNR-W 2-02 d.2 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 18.0*10.50+10.50*2*0.40*5+2.20*0.05*2*18*5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				250.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.800</b>
13	KNR-W 2-02 d.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit 250.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				250.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>250.800</b>
14	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany malowane emulsją (18.0+10.50)*2*0.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				51.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>51.300</b>
15	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-ściany malowane emulsyjnie oraz ściany po zdjęciu płyt (18.0+10.50)*2*0.90+59.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.580</b>
16	KNR-W 2-02 d.2 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (18.0+10.50)*2*0.90+59.280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.580</b>
17	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 110.580	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				110.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.580</b>
18	KNR-W 4-01 d.2 1202-08	Zeszkrobanie i zmycie starej farby z ościeży (3.0*2+2.40)*0.40*6+(1.50+2.10*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.870	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.870</b>
19	KNR-W 2-02 d.2 2011-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym (3.0*2+2.40)*0.40*6+(1.50+2.10*2)*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.870</b>
20	KNR 2 d.2 0805-07	Listwy narożnikowe (1.0+2.10*2)*3+(1.50+2.10*2)+(2.40+1.0)*2*6+(3.0*2+2.40)*6+2.30*12	m m	140.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>140.100</b>
21	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ościeża 21.870	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.870</b>
22	KNR-W 4-01 d.2 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (18.0+10.50)*2*5.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	321.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>321.480</b>
23	KNR-W 4-01 d.2 1301-08	Demontaż i ponowny montaż konstrukcji kosza 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24	KNR-W 4-01 d.2 1212-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji koszy 4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
25	KNR-W 4-01 d.2 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	KNR 0-19 d.2 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych z ciepłego aluminium z ościeżnicą 1.20*2.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.640</b>
27	KNR-W 4-01 d.2 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych okrągłych w suficie 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
28	KNR-W 4-01 d.2 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów lastricowych 2.40*0.40*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.760</b>
29	kalkulacja d.2 własna	Montaż siatki osłonowej na oknach 2.40*3.0*6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
<b>3</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
30	KNR-W 5-08 d.3 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm <sup>2</sup> (podłoże betonowe) układany w tynku 180	m m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
31	KNR-W 4-03 d.3 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 180	m m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
32	KNR-W 4-03 d.3 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 180	m m	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
33	KNR-W 4-03 d.3 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych 4x40 W na oprawy stosowane do sal gimnastycznych 24	kpl. kpl.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
34	KNR-W 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
35	KNR-W 4-03 d.3 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
<b>4</b>		<b>INSTALACJA CO</b>			
36	KNR-W 4-02 d.4 0515-03	Demontaż i ponowny montaż grzejników grzeinek z demontażu 6	kpl. kpl.	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
37	kalkulacja d.4 własna	Spuszczenie wody i napełnienie oraz próba szczelności na gorąco	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
38	kalkulacja d.4 własna	Płukanie grzejników żelinych żeberkowych-6 kompletów po 30 żeberek	kpl		
		6	kpl	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
39	KNR-W 2-15 d.4 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm-termostatyczne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
40	KNR 7-12 d.4 0105-03	Odtłuszczenie powierzchni żeberek	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*30*6	m <sup>2</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
41	KNR 7-12 d.4 0107-03	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości grzejników żeliwnych	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*30*6	m <sup>2</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
42	KNR 7-12 d.4 0216-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania olejno-żywicznymi konstrukcji kratowych powierzchni żeberek	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*30*6	m <sup>2</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
43	KNR 7-12 d.4 0231-01	Malowanie natryskiem bezpowietrznym farbami nawierzchniowymi olejnymi powierzchni żeberek	m <sup>2</sup>		
		0.20*0.60*2*30*6	m <sup>2</sup>	43.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.200</b>
<b>5</b>	<b>ZAPLECZE</b>				
44	KNR-W 4-01 d.5 0348-04	Rozebranie ściany w celu osadzenia drzwi	m <sup>3</sup>		
		1.20*2.40*0.42	m <sup>3</sup>	1.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.210</b>
45	KNR-W 4-01 d.5 0318-05	Wciągnięcie i ułożenie nadproży NP-200 mm	m		
		1.50	m	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
46	KNR-W 4-01 d.5 0207-03	wypełnienie betonem nadproża dwustronnie	m		
		1.50*2	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
47	KNR-W 4-01 d.5 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	KNR-W 2-02 d.5 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
49	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		0.90*2.0*3	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
50	KNR-W 2-02 d.5 0820-04	Tynki wewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m <sup>2</sup> o szerokości 25 cm	m <sup>2</sup>		
		(0.90+2.0*2)*2*0.25	m <sup>2</sup>	2.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.450</b>
51	KNR-W 2-02 d.5 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m <sup>2</sup>		
		2.50*3.20	m <sup>2</sup>	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
52	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -sufity	m <sup>2</sup>		
		2.50*2.50+4.60*3.30+2.50*2.10	m <sup>2</sup>	26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>
53	KNR-W 2-02 d.5 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		2.50*2.50+4.60*3.30+2.50*2.10	m <sup>2</sup>	26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>
54	KNR-W 2-02 d.5 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		2.50*2.50+4.60*3.30+2.50*2.10	m <sup>2</sup>	26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 2.50*2.50+4.60*3.30+2.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>
56	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> -ściany malowane emulsyjnie (2.50+2.50)*2*0.20+(4.60+3.30)*2*0.20+(2.50+2.10)*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
57	KNR-W 2-02 d.5 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (2.50+2.50)*2*0.20+(4.60+3.30)*2*0.20+(2.50+2.10)*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
58	KNR-W 2-02 d.5 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (2.50+2.50)*2*0.20+(4.60+3.30)*2*0.20+(2.50+2.10)*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
59	KNR-W 2-02 d.5 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem (2.50+2.50)*2*0.20+(4.60+3.30)*2*0.20+(2.50+2.10)*2*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
60	KNR 2 d.5 0805-07	Listwy narożnikowe (1.0*2+2.40)+(0.90+2.0*2)*4*2	m m	 43.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.600</b>
61	KNR-W 4-01 d.5 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem {(2.50+2.50)*2+(3.30+4.60)*2+(2.50+2.10)*2}*3.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 105.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>105.000</b>
62	KNR-W 4-01 d.5 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetu lastrico 2.40*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.960</b>
63	KNR-W 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.50*2.50+4.60*3.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.430	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.430</b>
64	KNR-W 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki lastykowej 2.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
65	KNR-W 4-01 d.5 0415-08	Demontaż progów 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
66	KNR 2-02 d.5 1118-01	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres 2.50*2.50+4.60*3.30+2.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>
67	NNRNKB d.5 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszcze- niach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 2.50*2.50+4.60*3.30+2.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.680</b>
68	NNRNKB d.5 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> (2.50+2.50)*2+(4.60+3.30)*2+(2.10+2.50)*2	m m	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
69	KNR 2 d.5 0805-07	Montaż progów półokrągłych stalowych 1.0*3	m m	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
70	KNR-W 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 8.0	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
71	KNR-W 4-01 d.5 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.20*0.60*2*10+0.20*1.0*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
72	KNR-W 5-08 d.5 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm <sup>2</sup> (podłoże betono- we) układany w tynku 20	m m	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
73	KNR-W 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
74	KNR-W 4-03 d.5 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
75	KNR-W 4-03 d.5 0606-05	Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
76	KNR-W 4-03 d.5 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
77	KNR-W 4-03 d.5 0507-02	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A na betonie	szt.		
		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>6</b>		<b>USUNIĘCIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z ROZBIÓRKI</b>			
78	KNR 4-04 d.6 1107-01	Transport materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
		4	t	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
79	KNR 4-04 d.6 1107-04	Transport materiałów rozbiórkowych samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5	t		
		4	t	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>