
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SZATNI CHŁOPCÓW
ADRES INWESTYCJI : ZSP NR 3 OSTROW MAZ
INWESTOR : ZSP NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
ADRES INWESTORA : OSTROW MAZ UL. WIDNICHOWSKA
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2017

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SZATNI DZIEWCZĄT			
2		SCIANY I SUFITY			
1 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufity 4.50*3.30	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
2 d.2	KNR 2 0805-07	Listwy narożnikowe 2.40+(1.0*2)+(0.90+2.0*2)	m m	 9.300	
				RAZEM	9.300
3 d.2	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 14.850	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
4 d.2	KNR-W 2-02 2011-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 14.850	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
5 d.2	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie-sufity 14.850	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
6 d.2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufit 14.850	m ² m ²	 14.850	
				RAZEM	14.850
7 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany malowane emulsją (4.50+3.30)*2*0.20	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
8 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku-ściany malowane emulsyjnie 3.120	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
9 d.2	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 3.120	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
10 d.2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem-ściany 3.120	m ² m ²	 3.120	
				RAZEM	3.120
11 d.2	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (4.50+3.30)*2*3.0	m ² m ²	 46.800	
				RAZEM	46.800
12 d.2	KNR-W 4-01 0404-04	Demontaż i ponowny montaż wieszaka z polakierowaniem wsp. do R=2.0 4.50	m m	 4.500	
				RAZEM	4.500
13 d.2	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
14 d.2	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów lastricowych 2.40*0.50	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
3		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
15 d.3	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
16 d.3	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
17 d.3	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm 12.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.3		Wymiana opraw świetłówkowych 2x40 W na oprawy stosowane do sal gimnastycznych 3	kpl. kpl.	 3.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
19	KNR-W 4-03 d.3 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-03 d.3 0507-05	Wymiana gniazd wtyczkowych 32 A	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		POSADZKA			
21	KNR-W 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		4.50*3.30	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
22	KNR-W 4-01 d.4 0415-07	Demontaż listew przyściennych	m		
		(4.50+3.30)*2	m	15.600	
				RAZEM	15.600
23	KNR-W 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki lastykowej grub. 1.5 cm	m ²		
		4.50*3.30	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
24	KNR 2-02 d.4 1118-01	Przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres	m ²		
		14.850	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
25	NNRNKB d.4 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		14.850	m ²	14.850	
				RAZEM	14.850
26	NNRNKB d.4 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		(4.50+3.30)*2	m	15.600	
				RAZEM	15.600