

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POSADZKI SANITARIAT ORLIK  
ADRES INWESTYCJI : ZSP NR 3 OSTROW MAZ UL WIDNICHOWSKA  
INWESTOR : ZSP NR 3 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ UL. WIDNICHOWSKA  
ADRES INWESTORA : OSTROW MAZ UL. WIDNICHOWSKA  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 11.05.2017

---

Stawka roboczogodziny :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz] .....	% M
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
11.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-05	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
3	KNR-W 2-02	Rozbiórka warstwy izolacyjnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0608-03 poz. zast.	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	0439-03	2.49*3	m	7.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.470</b>
5	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	0439-01	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY NOWE</b>			
6	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.2	0606-01	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
7	KNR-W 4-01	Uzupełnienie rozebranych legarów	m		
d.2	0415-01	2.49*3	m	7.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.470</b>
8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych grub 20 cm FS 100 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0608-03	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
9	KNR-W 2-02	Izolacja z papy termozgrzewalnej	m <sup>2</sup>		
d.2	0504-01	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
10	KNR-W 4-01	Przybicie do legarów płyty OSB grub. 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-03	2.49*2.56	m <sup>2</sup>	6.374	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.374</b>
11	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-01	(2.49*2.56)*1.10	m <sup>2</sup>	7.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.012</b>
12	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych wbijanych	szt.		
d.2	0921-08	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>ROBOTY SANITARNE</b>			
13	KNR-W 4-02	Demontaż i ponownymontaż brodzików z uszczelnieniem styku brodzika ze ścianą	kpl.		
d.3	0222-03	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR-W 4-02	Wymiana mieszacza natryskowego o śr. 40x50 mm	szt.		
d.3	0133-05	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR-W 4-02	Demontaż i ponowny montaż ustępów	kpl.		
d.3	0224-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 2-15	Wpusty żeliwne podłogowe o śr. 50 mm	szt.		
d.3	0216-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>		<b>USUNIĘCIE MATERIAŁÓW Z ROZBIÓRKI</b>			
17	kalkulacja własna	Przeróbki w instalacji sanitarnej	szt.		
d.4		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km	t		
d.4	1107-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.5	t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
19 d.4	KNR 4-04 1107-04	Transport materiałów z rozbiórki samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 5 0.5	t		
			t	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>