

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Usunięcie kolizji linii napowietrznej SN 15 kV				
1 E-1.1 d.1		Demontaż izolatorów łączuchowych ŁPn, ŁO na słupie ROK	szt.	9.000		
2 E-1.1 d.1		Demontaż złączy kablowych pojedynczych	kpl.	1.000		
3 E-1.1 d.1		Demontaż kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m układanych w gruncie kat. II-IV	m	15.320		
4 E-1.1 d.1		Demontaż kabla ze stupa linii nN	m	8.000		
5 E-1.1 d.1		Odkopanie i demontaż słupów żelbetonowych rozkraczanych sprzętem mechanicznym z zasypaniem wykopu - zerdzie BSW dł. 14 m	szt.	1.000		
6 E-1.1 d.1		Odkopanie i demontaż podpór o dł. powyżej 12 m	szt.	1.000		
7 E-1.1 d.1		Rozmontowanie słupów żelbetonowych zdemontowanych rozkraczanych	szt.	1.000		
8 E-1.1 d.1		Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 15,0 m	stanow.	1.000		
9 E-1.1 d.1		Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem studziennym US 16 o żerdzi długości 15,0 m Em 15/25 Słup ROK	słup	1.000		
10 E-1.1 d.1		Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²	4.600		
11 E-1.1 d.1		Zabezpieczenie ustoju studziennego śr. 1,86m	m ²	15.750		
12 E-1.1 d.1		Montaż izolatorów łączuchowych ŁO2/2 z izolatorów kompozytowych SDI 90.280 na słupie ROK	szt.	9.000		
13 E-1.1 d.1		Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	13.000		
14 E-1.1 d.1		Montaż uziołomów powierzchniowych poziomych w wykopie gt. 0,8 m w gruncie kat. III	m	37.000		
15 E-1.1 d.1		Montaż izolatorów trzpieniowych kompozytowy PI 7024 KL-N na słupach	szt.	2.000		
16 E-1.1 d.1		Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej (przewód istniejący - z demontażu)	km/3 przew.	0.828		
2		Usunięcie kolizji linii napowietrznej nN 0,4 kV				
17 E-1.1 d.2		Demontaż słupów żelbetonowych linii NN pojedynczych z ustojami	szt	3.000		
18 E-1.1 d.2		Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie	szt	2.000		
19 E-1.1 d.2		Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu stupa lub wysięgniku	kpl	2.000		
20 E-1.1 d.2		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - trzon kabłąkowy z izolatorem na słupie stojącym	szt	15.000		
21 E-1.1 d.2		Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik na słupie stojącym	szt	2.000		
22 E-1.1 d.2		Demontaż kabli ze słupów betonowych	m	24.000		
23 E-1.1 d.2		Demontaż przyłączy napowietrznych z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przył.	2.000		
24 E-1.1 d.2		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 10.5/10 (materiał z demontażu)	słup	1.000		
25 E-1.1 d.2		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 10.5/10	słup	1.000		
26 E-1.1 d.2		Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 10.5/12	słup	2.000		
27 E-1.1 d.2		Montaż konstrukcji KM-1 z izolatorem S80/2	szt.	10.000		
28 E-1.1 d.2		Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego (przewód przyłącza istniejący - z demontażu)	szt.	2.000		
29 E-1.1 d.2		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x70 mm2	km.przew.	0.068		
30 E-1.1 d.2		Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 2x25mm2	km.przew.	0.068		
31 E-1.1 d.2		Montaż bezpiecznika napowietrzego z zaciskiem przebijającym izolację	szt.	3.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.2	E-1.1	Montaż wysięgników rurowych na słupie (WO-5)	szt.	3.000		
33 d.2	E-1.1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku (2 szt. opraw z demontażu)	szt.	3.000		
34 d.2	E-1.1	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III	m	30.000		
35 d.2	E-1.1	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.	8.000		
36 d.2	E-1.1	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2)	m	18.000		
37 d.2	E-1.1	Układanie kabli energetycznych o masie do 2 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m	3.000		
38 d.2	E-1.1	Układanie kabli energetycznych o masie do 2 kg mocowanych bezpośrednio do słupa (istniejące przyłącze)	m	6.000		
39 d.2	E-1.1	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych -hak wieszakowy z uchwytem	szt.	7.000		
3		Prace kontrolno pomiarowe				
40 d.3	E-1.1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	3.000		
4		Obsługa geodezyjna				
41 d.4	E-1.1	Inwentaryzacja powykonawcza	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: