

Kosztorys OFERTOWY

Na wykonanie

Plac zabaw przy ul. Szkolnej w ramach zadania: "Topolowy Zakątek"

Kody CPV: Plac zabaw wraz z terenem siedliskowym
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45220000-5 - Roboty inżynierskie i budowlane

Lokalizacja obiektu

ul. Szkolna, działka nr 4317

Zamawiający (inwestor): Miasto Ostrów Mazowiecka

Adres: 07-300 Ostrów Mazowiecka, 3 Maja 66

Wykonawca robót (oferent):

Adres:

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Cena kosztorysowa robót: (brutto)

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		Plac zabaw wraz z terenem s iaduj cym				
1.1	45110000-1 CPV	Roboty w zakresie burzenia i rozbórki obiektów budowlanych; roboty ziemne				
1.1.1	KNR 2-01 0121-0200 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych.	ha	0,330		
1.1.2	Kalkulacja własna	Demonta urz dzenia zabawowego drewnianego typu wie a z dwoma zje dzałniami. Wraz z fundamentem i utylizacji .	szt.	1,000		
1.1.3	Kalkulacja własna	Demonta urz dzenia zabawowego drewnianego typu trzy wie e z pomostami. Wraz z fundamentem i utylizacji .	szt.	1,000		
1.1.4	Kalkulacja własna	Demonta urz dzenia zabawowego drewnianego typu zje d alnia z pomostem ruchomym. Wraz z fundamentem i utylizacji .	szt.	1,000		
1.1.5	Kalkulacja własna	Demonta hu tawek. Wraz z fundamentem i utylizacji .	szt.	2,000		
1.1.6	Kalkulacja własna	Demonta karuzeli tarczowej wraz z fundamentem.	szt.	1,000		
1.1.7	Kalkulacja własna	Demonta bujaków spr ynowych wraz z fundamentem.	szt.	4,000		
1.1.8	Kalkulacja własna	Demonta ławek betonowych wraz z fundamentami.	szt.	5,000		
1.1.9	KNR 2-31 0814-0200	Rozebranie obrze y trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	199,000		
1.1.10	KNNR 1 0209-0400	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsi biernymi o pojemno ci ty ki 0,25 m3 na odkład. Grunt kategorii III. Zebranie warstwy grubo ci 10 cm istniej cej piaskowej nawierzchni bezpiecznej.	m3	39,150		
1.1.11	KNNR 1 0113-0100	Usuni cie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc spycharek. Grubo warstwy do 15 cm	m2	192,000		
1.1.12	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szeroko ci jezdni i chodników. Gł boko 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	192,000		
1.1.13	KNR 2-31 0103-0400	Mechaniczne profilowanie i zag szczenie podło a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV	m2	192,000		
1.1.14	KNP 01-13 1342-0301	Przyci cie z drabiny drzew powy ej 5 lat. Przyci cie piel gnacyjne drzew.	szt.	28,000		
1.1.15	KNR-W 4-01 0101-0800	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ci ciem wypukło ci do 10 cm, w gruncie kategorii I-II. Przygotowanie terenu pod monta urz dze zabawowych.	m2	132,100		
1.1.16	KNR 2-01 0510-0100 analogia	Humusowanie i obsianie skarp przy grubo ci warstwy humusu 5 cm. Uzupełnieni podło a	m2	500,000		
1.1.17	KNR 2-28 0713-0300	Mechaniczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawo eniem. Grunt kategorii I-II	ar	19,000		
1.1.18	KNR 2-01 0229-0100	Przemieszczanie spycharkami g sienicowymi o mocy 55 kW/75 KM mas ziemnych na odległo do 10 m. Grunt kategorii I-II (B.I.nr 8/96)	m3	106,350		
1.1.19	KNR 2-01 0229-0400	Przemieszczanie spycharkami 55 kW/75 KM mas ziemnych-Nakłady dodatkowe za dalsze rozpocz te 10m odległo ci w przedziałach 10-30 m. Grunt kat. I-II (B.I.nr 8/96)	m3	106,350		
1.1.20	KNR 2-21 0101-0400 analogia	Wywóz zdemontowanych urz dze oraz obrze y betonowych w miejsce wskazane przez zamawiaj cego (odległo do 1km)	m3	10,000		
1.2	45220000-5 CPV	Roboty in ynieryjne i budowlane				
1.2.1	KNR 2-31 0402-0300 analogia	Ławy betonowe pod obrze a zwykłe.	m3	2,205		
1.2.2	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod kraw niki i ławy kraw nikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	63,000		
1.2.3	KNR 2-31 0407-0300	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	63,000		
1.2.4	KNR 2-31 0407-0600	Obrze a betonowe. Dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m	m	63,000		
1.2.5	KNR 2-31 0106-0300	Warstwa mrozochronna z pospółki zag szczana mechanicznie. Grubo warstwy po zag szczeniu 6 cm	m2	192,000		

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1.2.6	KNR 2-31 0106-0400	Warstwa mrozochronna wykonana z pospółki zag szczonej mechanicznie. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm Krotno =4	m2	192,000		
1.2.7	KNR 2-31 0114-0700	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubo warstwy po zag szczeniu 8 cm	m2	192,000		
1.2.8	KNR 2-31 0114-0800	Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm Krotno =7	m2	192,000		
1.2.9	Kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna EPDM na podbudowie SBR . Wysoko HIC 1.5m	m2	50,000		
1.2.10	Kalkulacja własna	Nawierzchnia bezpieczna EPDM na podbudowie SBR . Wysoko HIC 2.2m	m2	142,000		
1.2.11	KNR 5-26 0201-0900 analogia	Wymiana wkładki wraz z klamk	szt.	1,000		
1.2.12	TZKNBK cz. XV 0501-0470 analogia BC_201701	Oczyszczenie oraz dwukrotne pomalowanie bramy wjazdowej oraz furtki farb antykorozyjn do metalu.	m2	18,000		
1.2.13	KNR 21-01 0401-1600 analogia	Prostowanie elementów metalowych bramy i furtki ogrodzeniowej	t	0,050		
1.3	45111291-4 CPV	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu				
1.3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem urz dzenia zabawowego hu tawka wieloosobowa - hustawka podwójna + hu tawka bocianie gniazdo . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.	1,000		
1.3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem urz dzenia zabawowego hu tawka wagowa. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.	1,000		
1.3.3	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem urz dzenia zabawowego bujak spr ynowy . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.	2,000		
1.3.4	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem urz dzenia zabawowego piaskownica sze ciok tna. . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.	1,000		
1.3.5	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem urz dzenia zabawowego sprawnociowego poligon-sze ciok t. . Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.	1,000		
1.3.6	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem urz dzenia zabawowego zestaw czterowie owy. Zgodnie z opisem dokumentacji projektowej.	szt.	1,000		
1.3.7	Kalkulacja własna	Dostawa i monta regulaminu korzystania z placu zabaw	szt.	1,000		
1.3.8	Kalkulacja własna	Dostawa i monta wraz z fundamentem ławki parkowej. Zgodnie z dokumentacj projektow .	szt.	4,000		
1.3.9	Kalkulacja własna	Dostawa i monta kosza betonowego wraz z wkładem. Zgodnie z dokumentacj projektow .	szt.	4,000		

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: