S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- surowy mur/ tynk cementowo-wapienny gr.2 cm
- mur z cegły pełnej gr.50 cm
- styropian EPS 042 gr. 16 cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- surowy mur/ tynk cementowo-wapienny gr.2 cm
- mur z cegły pełnej gr.50 cm
- wełna mineralna skalna gr. 16 cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

S2 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PROJEKTOWANA
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
- cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm
- styropian EPS 042 gr. 16 cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

S3 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
- syrowy mur/ tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
- mur z cegłu pełnej 50 cm
- surowy mur/ tynk cementowo-wapienny 2 cm

S4 - ŚCIANA WEWNĘTRZNA NOŚNA
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
- cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

S5 - ŚCIANA DZIAŁOWA
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm
- cegła wapienno piaskowa gr. 12 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

S6 - ŚCIANA SZYBU WINDY
- cegła wapienno piaskowa gr. 18 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

S7 - ŚCIANA ATTYKI
- tynk cienkowarstwowy sylikatowo-silikonowy
- styropian EPS 042 gr. 16 cm
- cegła wapienno-piaskowa gr. 24 cm
- styropian EPS 042 gr. 16 cm
- tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE
- beton polerowany
- szlichta gr. 7 cm zbrojona siatką z drutu ø 3 mm co 10 cm
- folia PE 0,2 mm
- styropian EPS 100 036 gr.10cm
- 2x papa termozgrzewalna podkładowa
- płyta z betonu C12/15 gr. 15 cm
- piasek ubity warstwami Is=0,9 gr. 30 cm
- grunt rodzimy

P2 - STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- beton polerowany
- szlichta gr. 7 cm zbrojona siatką z prętów ø 3 mm co 10 cm
- folia PE 0,2 mm
- styropian EPS 60 gr. 8 cm
- folia PE
- płyta żelbetowa gr. 20 cm
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm

SF1 - OCIEPLENIE ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ ZEWNĘTRZNEJ
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3
- istniejąca ściana z cegły pełnej gr. 50 cm
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3
- styropian EPS 100 λ dekl=0,035 W/(m^{2}K) gr. 16 cm
- folia kubełkowa

SF2 - IZOLACJA ISTNIEJĄCEJ ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3
- istniejąca ściana z cegły pełnej gr. 50 cm
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3

SF3 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNĘTRZNA
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3
- bloczki betonowe B6 15MPa gr. 24 cm
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3
- styropian EPS 100 λ dekl=0,035 W/(m^{2}K) gr. 16 cm
- folia kubełkowa

SF4 - ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3
- bloczki betonowe B6 15MPa gr. 24 cm
- izolacja przeciwwilgociowa-dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa x 3

D1 - DACH
- blacha płaska w systemie na rąbek stojący
- mata popdkładowa gr. 5 mm
- deskowanie 2,5 cm
- kontrłaty 6x5 cm
- styropian EPS100 gr. 24 cm
- 2x papa podkładowa termozgrzewalna
- istniejący dach
- tynk cementowo-wapienny gr. 2 cm/ surowy beton

D2 - STROPODACH
- papa wierzchniego krycia
- papa podkładowa
- styropian EPS 100 gr. 20 cm
- 2x papa podkładowa termozgrzewalna
- warstwa spadkowa-beton
- płyta żelbetowa gr. 20 cm
- tynk cementowo wapienny gr. 2 cm/ surowy beton

D3 - DACH
- blacha płaska w systemie na rąbek stojący
- mata podkładowa gr. 5 mm
- deskowanie gr. 2,5 cm
- kontrłaty 6x5 cm
- styropian EPS100 gr. 18 cm
- 2x papa podkładowa termozgrzewalna
- płyta żelbetowa gr. 14 cm

D4 - DACH
- blacha płaska w systemie na rąbek stojący
- mata podkładowa gr. 5 mm
- papa podkładowa termozgrzewalna
- płyta żelbetowa gr. 12 cm

Inwestor:
Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka

Inwestycja:
1.ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ ELEKTROWNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU NA CELE KULTURALNE W RAMACH PROJEKTU'' KULTURA POD NAPIĘCIEM'' WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ.
2. BUDOWA BUDYNKU SANITARNO-GOSPODARCZEGO.

projektant:
mgr inż. arch. Lucjan Chojnowski
Uprawnienia - 68/93/Os
w specjalności architektonicznej;
członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-0136

sprawdzająca:
mgr inż. arch. Dorota Długołęcka
Uprawnienia - MA-005/15
w specjalności architektonicznej;
członkini Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-2726

współpraca:
mgr inż. arch. Monika Kamińska-Podeszwa.

Lokalizacja:
Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada
działki nr ew. 1685/22, 1686/3, 1683, 5356/1.

Biuro Projektów:
Pracownia Autorska Architektury-Lucjan Chojnowski
07-409 Ostrołęka, ul.Skrzetuskiego 34, NIP 758-100-26-35
tel. (0-29) 64 24 001, kom. 603 050 597,
e-mail: arch.lucjan.chojnowski@gmail.com

Nazwa Rysunku: **Wykaz przegród budowlanych.**

Rysunek nr: **A-06**

Branża	Faza projektu	Data	Skala
Architektura	Projekt budowlany	Sierpień 2017	1:50

Uwagi:
Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniania za pomoca urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.