

**BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Mieczkowski lego	Cena jed.	Wartość
				Nazwa			
1	2	3	4	5		7	8
<b>Dział ogólny</b>							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
<b>45100000 Przygotowanie terenu pod budowę</b>							
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,17		
		45111000	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—			
4			- rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudową i obramowaniem	m <sup>2</sup>	250,00		
5			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudową i obramowaniem	m <sup>2</sup>	693,00		
6			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	3,00		
7			- przedstawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
<b>45000000 Roboty budowlane</b>							
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
8			- wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	1103,00		
9			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	1103,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie	—			
10			- wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	1103,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
11			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	1103,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—			
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—			
12			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m <sup>2</sup>	263,00		
13			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m <sup>2</sup>	263,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—			
14			-oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	98,00		
15			-oznakowanie poziome czerwone	m <sup>2</sup>	63,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—			
16			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A, D, T	szt.	24,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
17			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	284,00		
18			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	73,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
19			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m <sup>2</sup>	950,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
20			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	463,00		
		D.11.00.00	Mała architektura	—			
		D.11.01.01	Mała architektura	—			
21			- ławki	szt.	4,00		
22			- kosze na śmieci	szt.	2,00		
23			- wiaty parkingowe ze stojakami	kpl.	1,00		
24			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	8,00		
25			- punkty samonaprawy rowerowej	szt.	1,00		
26			- drzewko solar	kpl.	1,00		
27			- źródło uliczne	kpl.	1,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
28			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,17		

**RAZEM**  
**PODATEK VAT 23%**  
**CENA OFERTOWA (brutto)**

słownie złotych:

.....  
data podpis upelnomocnionego Przedstawiciela