

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Kubusia Puchatka	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00			RYCZAŁT	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)			RYCZAŁT	
	45100000						
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,73		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m ²	4500,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów				
5			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
6			- wykonanie koryta	m ²	4794,00		
7			- promiowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	4794,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
8			-wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10cm	m ²	4794,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
9			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m ²	4794,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
10			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	1923,00		
11			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	1923,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
12			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	404,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
13			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m ²	2496,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
14			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	2517,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
15			-ławki	szt.	20,00		
16			- kosze na śmieci	szt.	20,00		
17			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	5,00		
18			- punkty samonaprawy rowerowej	szt.	1,00		
19			- drzewko solar	kpl.	1,00		
20			- ławki typu solar	kpl.	1,00		
21			- źródło uliczne	kpl.	2,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar wykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
22			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,73		

RAZEM

PODATEK VAT 23%

CENA OFERTOWA (brutto)

słownie złotych:

data

podpis upoważnionego Przedstawiciela