

Przedmiar robót - branża drogowa					
Budowa ulicy Jana Matejki w Ostrowi Mazowieckiej wraz z budową infrastruktury technicznej					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,18
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	1 234,2
*	45111000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—	
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
5			- wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	1 236,8
*		D.04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozoochronna i odcinająca	—	
6			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr.10cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	1 236,8
*		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	
7			- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr.20cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	1 236,8
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*			Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
8			- ułożenie betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm (jezdnia)	m <sup>2</sup>	1 236,8
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
9			-humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m <sup>2</sup>	177,00
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
10			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A)	szt.	1,00
11			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	1,00
12			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	2,00
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
13			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	268,40
14			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	109,50