

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM							
PRZEDMIAR ROBÓT							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Brokowska	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	Nazwa 5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		RYCZAŁT	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		RYCZAŁT	
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę				
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,30		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m²	2800,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów				
5			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m²	207,00		
6			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	3,00		
8			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
9			- rozbiórka murków betonowych	m³	10,00		
9			- likwidacja rowów - zasypianie	m³	489,00		
*	45111000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
*		D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
10			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m³	190,00		
	45000000		Roboty budowlane				
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
11			- wykonanie koryta	m²	4412,00		
12			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m²	4412,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
13			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m²	4412,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
14			- warstwa podbudowy z KLSM gr. 15 cm	m²	4412,00		
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
15			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m²	1990,00		
16			- warstwa ścierna z AC 11S gr 4cm	m²	1990,00		
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
17			- zjazd	m²	155,00		
18			- miejsca parkingowe	m²	332,00		
*		D.06.02.01	Przepusty				
19			- przedłużenie przepustu	mb	5,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
20			-oznakowanie poziome	m²	95,00		
21			-oznakowanie poziome czerwone	m²	103,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
22			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	38,00		
*		D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy				
23			- ustawienie barier U-11a	mb	350,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
24			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	1223,00		
25			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	425,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
26			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce płaskowej gr 3cm	m²	1935,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
27			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- płaskowej gr. 5cm	mb	1211,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
28			- ławki	szt.	4,00		
29			- kosze na śmieci	szt.	4,00		
30			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	1,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
31			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,30		
słownie złotych:				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			
.....							
data				podpis upoważnionego Przedstawiciela			