

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Warszawska	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		RYCZAŁT	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		RYCZAŁT	
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę					
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,50		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m²	3900,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów				
5			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i ogramowaniem	m²	2687,00		
6			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	7,00		
7			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
8			- likwidacja przepustu (zasypanie) - wraz z rozbiórką ścianek czołowych	szt.	10,00		
9			- likwidacja rowów - zasypanie	m³	564,00		
10			- zabezpieczenie skrzynki tp	kpl.	1,00		
11			- przestawienie ogrodzenia zbiornika	mb	30,00		
12			- demontaż wysp na rondzie (panelowych)	kpl.	1,00		
*	45111000	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE				
*		D.02.03.01	Wykonanie nasypów				
13			- wykonanie nasypów z przywiezieniem materiału	m³	140,00		
	45000000	Roboty budowlane					
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
14			- wykonanie koryta	m²	11016,00		
15			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m³	11016,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
16			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m³	11016,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
17			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m²	11016,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE				
*		D.05.03.01	Nawierzchnie z kostki kamiennej				
18			- pas dzielnicy między ścieżką a chodnikiem	m²	680,00		
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
19			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m²	3263,00		
20			- warstwa ścierna z AC 11S gr 4cm	m²	3263,00		
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
21			- miejsca parkingowe	m²	711,00		
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE				
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków				
22			- budowa murków oporowych z gazonów	m²	50,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
23			-oznakowanie poziome	m²	252,00		
24			-oznakowanie poziome czerwone	m²	305,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
25			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	50,00		
*		D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy				
26			- ustawienie barier U-11a	mb	55,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
27			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	3066,00		
28			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	1020,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
29			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3cm	m²	7043,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
30			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem. - piaskowej gr. 5cm	mb	6299,00		
		D.10.00.00	BETONOWE ELEMENTY PREFABRYKOWANE				
		D.10.01.01	Mur oporowy z elementów prefabrykowanych				
31			- gazony	m2	50,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
32			- ławki	szt.	6,00		
33			- kosze na śmieci	szt.	6,00		
34			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	5,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
35			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	1,50		

słownie złotych:

```
.....
data
```

.....
podpis upelnomocnionego Przedstawiciela

RAZEM

PODATEK VAT 23%

CENA OFERTOWA (brutto)