

# BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka Nazwa	Kubusia Puchatka	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-	1300,00		
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-	2000,00		
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę					
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,73		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—			
5			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m <sup>2</sup>	4500,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—			
			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000	Roboty budowlane					
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
			- wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	4794,00		
33			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	4794,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
34			- wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	4794,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
37			- warstwa podbudowy z KLSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	4794,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—			
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—			
50			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m <sup>2</sup>	1923,00		
51			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m <sup>2</sup>	1923,00		
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—			
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—			
54			- humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m <sup>2</sup>	3800,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
76			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	404,00		
		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
79			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m <sup>2</sup>	2496,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
80			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	2517,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
			- ławki	szt.	20,00		
			- kosze na śmieci	szt.	20,00		
			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	5,00		
			- punkty samonaprawy rowerowej	szt.	1,00		
			- drzewko solar	kpl.	1,00		
			- ławki typu solar	kpl.	1,00		
			- źródła uliczne	kpl.	2,00		
			- elementy placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej	kpl.	1,00		
			- elementy siłowni zewnętrznej	kpl.	1,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
84			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,73		
			Łącznie ulica netto:				
			Łącznie ulica brutto:				
				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			

słownie złotych:

.....  
data podpis upelnomocnionego Przedstawiciela