

## PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17 km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji.**

Branża zieleni- ul. Brokowska

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ZIELEŃ</b>							
*	45100000-8	D-01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>				
1			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 25 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	10		
2			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy od 26 do 65 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	1		
3			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy powyżej 65 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	24		
4			Usunięcie starych karp po wcześniej wyciętych drzewach	szt.	2		
5			Karczowanie krzewów	ha	0,0800		
*	45100000-8	D.01.02.01A	<b>Zabezpieczeni drzew na czas budowy</b>				
6			Zabezpieczenie pni drzew zagrożonych na czas wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm	szt.	5		
7			Zabezpieczenie pni drzew zagrożonych na czas wykonywania robót, drzewa o średnicy powyżej 30 cm	szt.	12		
<b>RAZEM CENA NETTO</b>							
<b>PODATEK VAT 23%</b>							
<b>RAZEM CENA BRUTTO</b>							

słownie złotych:

..... data      podpis upoważnionego Przedstawiciela