

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	45111300-1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne		
1	KNNR 1 0112-02	I.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	
d.1	D.01.01.01		0.1	ha	
					0.10
2	KNNR 1 0113-01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm - wykoryzowany na terenie inwestycji	m ²	
d.1			331.50	m ²	
					331.50
3	KNR 2-01 0205-04		Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi - wykonanie koryta w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	
d.1			16.60	m ³	
					16.60
4	KNNR 6 0103-03	I.03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	
d.1			331.50	m ²	
					331.50
2	45233200-1		WYKONANIE NAWIERZCHNI- Roboty w zakresie różnych nawierzchni		
2.1			Podbudowy		
5	KNNR 6 0106-04		Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gr. 5 cm pod płytki betonowe układane luźno w gruncie	m ²	
d.2.1			34.00	m ²	
					34.00
6	KNNR 6 0104-01	I.04	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm po zagęszczeniu pod alejki sensoryczne	m ²	
d.2.1	D.04.02.01. niecka pod fontannę		17.50	m ²	
					17.50
7	KNNR 6 0113-01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm-pod kostkę betonową	m ²	
d.2.1			Krotność = 0.66	m ²	
			31.00		31.00
8	KNNR 6 0113-05		Podbudowy z kruszyw łamanych gr. 12 cm po zagęszczeniu pod alejki o nawierzchni żwirowo tłuczniowej	m ²	
d.2.1			Krotność = 1.2	m ²	
			74.00		74.00
2.2	45233200-1		Nawierzchnie		
9	KNNR 6 0502-02		Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Nostalit kol.czerwony grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	
d.2.2	D.05.03.23a.		31.00	m ²	
					31.00
10	KNNR 6 0202-01		Warstwa dynamiczna z mieszanki kruszywowej 0/16 rozścielanej ręcznie, gr. 5 cm po zagęszczeniu	m ²	
d.2.2			Krotność = 0.5	m ²	
			74.00		74.00
11	KNNR 6 0202-03		Nawierzchnie alejki z mieszanki kruszywowej 0/4 rozścielanej ręcznie, warstwa górna gr. 3 cm po zagęszczeniu	m ²	
d.2.2			Krotność = 0.375	m ²	
			74.00		74.00
12	KSNR 6 0503-04		Nawierzchnia z płyt betonowych kol. żółty o wymiarach 35x35x5 cm na posypce cementowo-piaskowej gr 5 cm układanych luźno w gruncie	m ²	
d.2.2			3.00	m ²	
					3.00
13	KNNR 6 0202-06		Rozłożenie warstwy piasku rzecznoego gr. 20 cm rozścielanego na podkładzie z geotkaniny propylenowej	m ²	
d.2.2			206.00	m ²	
					206.00
14	KNNR 6 0204-04		Nawierzchnie nietypowe (otoczaki, igliwie, trociny, kora, szyszki, kasztany) - alejka sensoryczna	m ²	
d.2.2			17.50	m ²	
					17.50
2.3			Obramowania nawierzchni		
15	KNR 2-31 0407-02		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obramowanie alejek żwirowo-tłuczniowych	m	
d.2.3			104.50	m	
					104.50

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
16 d.2.3	KNNR 6 0404-02 analogia		Ustawienie palisady bezpiecznej SBR wokół powierzchni piaszczystej	m	
			57.50	m	
					57.50
17 d.2.3	KNNR 6 0403-05 analogia	I.08	Obramowanie alejki sesnsorycznej z kostki betonowej 'Nostalit' 12x12 cm czerwonej gr.8 cm układanej jednym rzędem na ławie betonowej z oporem	m	
			45.00	m	
					45.00
3	45212140-9		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY i WYPOSAŻENIE - Obiekty rekreacyjne		
3.1			Wypożyczenie terenu		
18 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa ławek parkowych z oparciem zgodnie z dokumentacją i montaż na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego	szt	
			2	szt	
					2.00
19 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa koszy parkowych zgodnie z dokumentacją i montaż na niezbrojonych stopach fundamentowych z betonu monolitycznego	szt	
			2	szt	
					2.00
20 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa urządzenia zabawowego- ZESTAW ZRĘCZNOŚCIOWY Z MOST-KIEM i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych	szt	
			1	szt	
					1.00
21 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa urządzenia zabawowego- RÓWNOWAŻNIA i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych	szt	
			1	szt	
					1.00
22 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa urządzenia zabawowego- GRA INTEGRACYJNA "KÓŁKO I KRZYŻYK" i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych	szt	
			1	szt	
					1.00
23 d.3.1	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa urządzenia zabawowego- PLATFORMA DO BALANSOWANIA i montaż na prefabrykowanych stopach fundamentowych	szt	
			1	szt	
					1.00
24 d.3.1	kalkulacja własna	I.00	Wykonanie gier plenerowych - KLASY i TWISTER- techniką malarską farbami z masy termoplastycznej (na istniejącej nawierzchni z kostki betonowej-	szt	
			2	szt	
					2.00
25 d.3.1	kalkulacja własna		Dostawa drewnianych donic do eksperymentalnej uprawy rośliny (100x150 h=50cm) - zgodnie z dokumentacją	szt	
			3	szt	
					3.00
3.2			Obiekty towarzyszące		
26 d.3.2	KNR 4-01 0203-01 analogia	I.00	Dostawa tablicy informacyjnej z regulaminem i montaż na istniejącym ogrodzeniu	szt	
			1	szt	
					1.00
27 d.3.2	KNR-W 2-02 1808-04 analogia		Wykonanie furtki w istniejącym ogrodzeniu z elementów stalowych (szer.1,0 m na słupkach stalowych mocowanych w stopach fundamentowych)	kpl.	
			1	kpl.	
					1.00