

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT COKOŁU OGRODZENIOWEGO
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 UL. PARTYZANTÓW
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OSTRÓW MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0401-02	Wykonanie rowków przy cokole w celu dostępu $(11.40+7*2.20+4*2.20+7*2.20+3*2.20+3*2.20+8*2.20)*2$	m m	 163.600	
				RAZEM	163.600
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie odstających płytek klinkirowych z cokołu $(11.40+7*2.20+4*2.20+7*2.20+3*2.20+3*2.20+8*2.20)*2*0.45$	m ² m ²	 73.620	
				RAZEM	73.620
3	KNR 0-17 2608-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $(11.40+7*2.20+4*2.20+7*2.20+3*2.20+3*2.20+8*2.20)*2*0.45$	m ² m ²	 73.620	
				RAZEM	73.620
4	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie-ścian cokołu $(11.40+7*2.20+4*2.20+7*2.20+3*2.20+3*2.20+8*2.20)*2*0.45$	m ² m ²	 73.620	
				RAZEM	73.620
5	KNR 0-17 2609-07	Przyklejenie jednej warstwy siatki zbrojącej na kleju wysokoelastycznym mrozoodpornym - cokół $(11.40+7*2.20+4*2.20+7*2.20+3*2.20+3*2.20+8*2.20)*2*0.45$	m ² m ²	 73.620	
				RAZEM	73.620
6	KNR-W 2-02 1519-02	Dwukrotne malowanie ścian cokołów farbą silikonową $(11.40+7*2.20+4*2.20+7*2.20+3*2.20+3*2.20+8*2.20)*2*0.45$	m ² m ²	 73.620	
				RAZEM	73.620
7	KNR-W 2-02 0919-03	Uzupełnienie ubytków z płytek klinkirowych na czapkach cokołu 5.0*0.35	m ² m ²	 1.750	
				RAZEM	1.750
8	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną furtki i bramy 5.0*1.50+1.0*1.50	m ² m ²	 9.000	
				RAZEM	9.000