
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT SALI NR 18
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OSTRÓW MAZ
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 OSTRÓW MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. PARTYZANTÓW
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		REMONT SALI NR 18 - SCIANY I SUFITY			
1 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufit 6.0*9.0	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem-sufity 9.0*6.0	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
4 d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-siany malowane emulsyjnie (9.0+6.0)*2*1.80	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
5 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 54.0	m ² m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
6 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem (9.0+6.0)*2*1.42	m ² m ²	42.600	
				RAZEM	42.600
7 d.1	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD8 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone w okleinie drewnopodobnej wzmocnionej 3 zawiasy 0.90*2.0*1	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
9 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10 d.1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) Osadzenie narożników ochronnych z tworzywa sztucznego kolorowych przy drzwiach 2.0*2	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
11 d.1	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 20.0	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
12 d.1	KNR-W 4-01 0415-08	Demontaż progów 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.1	NNRNKB 202 0842-02	Oszdzenie progów stalowych półokrągłych 1.0	m m	1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15 d.1	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 1.60*0.40*4	m ² m ²	2.560	
				RAZEM	2.560
16 d.1	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana deski osłonowej z polakerowaniem szer 20 cm 8.0	m m	8.000	
				RAZEM	8.000
2		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
17 d.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 38	m m	38.000	
				RAZEM	38.000
18 d.2	KNR-W 5-08 0209-04	Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 30 mm2 (podłóże betonowe) układany w tynku 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
d.2	1012-04	38	m	38.000	
				RAZEM	38.000
20	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetlówkowych 2x40 W	kpl.		
d.2	0606-05	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR-W 4-03	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów) na	szt.		
d.2	0501-01	betonie	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
22	KNR-W 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczel-	szt.		
d.2	0306-04	nionej ze stykiem ochronnym na cegle	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
3		POSADZKA			
23	KNR-W 4-01	Demontaż listew przyściennych	m		
d.3	0817-05	(9.0+6.0)*2	m	30.000	
				RAZEM	30.000
24	KNNR 3	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad	m ²		
d.3	0807-04	8 m ²	m ²	54.000	
		9.0*6.0		RAZEM	54.000
25	KNNR 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
d.3	0807-06	9.0*6.0	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
26	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne drewniane	m		
d.3	1124-07	(9.0+6.0)*2	m	30.000	
				RAZEM	30.000