

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POSADZKI W KORYTARZU W PIWNICY
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSZTOWA NR 2 UL. G.ROWECKIEGO OSTRÓW MAZ
INWESTOR : SZKOŁA PODST NR 2 OSTROW MAZ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZ UL. GROTA ROWECKIEGO
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 08.04.2018

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
koszty zakupu [kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+kz(M)+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki z płytek terakota w korytarzu w piwnicy i ze stopni schodowych 2.20*0.30*4+2.20*0.16*5+2.20*6.60	m ² m ²	 18.920	
				RAZEM	18.920
2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2.20*0.30*4+2.20*0.16*5+2.20*6.60	m ² m ²	 18.920	
				RAZEM	18.920
3	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 2.20*0.30*4+2.20*0.16*5+2.20*6.60	m ² m ²	 18.920	
				RAZEM	18.920
4	NNRNKB 202 2810-06	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - płytki wykonać takie jak są w pom. jadalni 2.20*0.30*4+2.20*0.16*5	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
5	NNRNKB 202 2805-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2-korytarz piwnicy - płytki takie jak w jadalni 2.20*6.60	m ² m ²	 14.520	
				RAZEM	14.520
6	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 6.60*2	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200