

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421131-1 Instalowanie drzwi

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY
ADRES INWESTYCJI : UL. SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY 1, 07-310 OSTRÓW MAZOWIECKA
INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 18 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ
ADRES INWESTORA : OSTRÓW MAZOWIECKA 07-310, UL. SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Feliga (REMONTOWO-BUDOWLANA)
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2018 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw 2018 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+Kz(M)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

INWESTOR :

Data opracowania
25.05.2018 r.


Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Udział pro- centowy
1	2	3	4	5
1	1 - 6	ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
2	7 - 14	MONTAŻ DRZWI		
		RAZEM netto		
		VAT		
		Razem brutto		
Ogółem wartość kosztorysowa robót				
W tym:				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. 18 PUŁKU ARTYLERII LEKKIEJ , 07-310 OSTRÓW MAZ. UL. SZKOŁY PODCHORAŻYCH PIECHOTY 1					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości powyżej 15 do 40 cm;	m ²		
d.1	0104-05	miejsce cięcia - ściana			
	analogia	0.34*2.05*7	m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
3	KNR 4-04	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-05	7.0	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-04	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-06	poz.3	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-03	samochodem dostawczym na odległość 10 km			
	1101-06	poz.2*0.15	m ³	0.732	
				RAZEM	0.732
6	KNR 4-04	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
d.1	0901-07	poz.4	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2		MONTAŻ DRZWI			
7	KNNR 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych z blachy ocynkowanej grubości 1,5 mm malowanej proszkowo o pow.otworu do 2.0 m2 - w ścianach wewnętrznych z cegieł, uszczelnienie- Pianka uszczelniająca poliuretanowa w ilości 0,48 dm/szt	szt.		
d.2	1104-01	- ościeżnice 1,0x2,05 m - 7 szt.			
		UWAGA !!! Mocowanie za pomocą kotw metalowych fi 10 mm na głębokość 100 mm w murze w rozstawie co 40 cm, ościeżnica mocowana od strony korytarza. Sposób montażu pokazano na zdjęciu poniżej.			
					
		6<lewe>	szt.	6.000	
		1<prawe>	szt.	1.000	
				RAZEM	7.000
8	KNNR 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wzmocnione pełne fabrycznie wykończone wraz z wyposażeniem zamkiem i klamkami (wypełnienie płytą wiórową otworową)	m ²		
d.2	1103-01	UWAGA !!! Skrzydło musi być wyposażone w trzy zawiasy, klamka z sztyldem, kolor należy uzgodnić z Inwestorem (kolory ciemne), poniżej przedstawiono przykład skrzydła który został uwzględniony podczas sporządzania kalkulacji, przyjęto skrzydło firmy PORTA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					
		1.0*2.05*7	m ²	14.350	
				RAZEM	14.350
9	KNP 02	Umocowanie odbojów drzwiowych na ścianie	szt.		
d.2	1507-07.01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNP 02	Pasowanie drzwi jednoskrzydłowych wewnętrznych	szt.		
d.2	1509-01.01	4	szt.	4.000	
	Korytarz par-ter				
				RAZEM	4.000
11	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 15	m ²		
d.2	2018-01	cm na podłożu z tynku	m ²	12.138	
		[2.05*2+1.0]*0.34*7			
				RAZEM	12.138
12	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.2	1510-03	podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	12.138	
	Ościeża	poz.11			
				RAZEM	12.138
13	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
d.2	1215-02	poz.7+3.78	m ²	10.780	
				RAZEM	10.780
14	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną dwukrotnie bez	m ²		
d.2	1401-05	gruntowania	m ²	160.000	
		160.0<odmalowanie ścian korytarza>			
				RAZEM	160.000