

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**KŁADKA STALOWA DLA ROWERZYSTÓW**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI    KŁADKA DLA ROWERZYSTÓW

ADRES INWESTYCJI    OSTRÓW MAZOWIECKA

INWESTOR             MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA

ADRES INWESTORA    UL. 3 MAJA 66, 07-300 OSTRÓW  
MAZOWIECKA

BRANŻA                Budowlana

DATA  
OPRACOWANIA        07.2017

**Stawka  
roboczogodziny**

**Narzuty**

Koszty pośrednie    65,00% R+S

Zysk                   10,60% R+S+Kp (R+S)

VAT                    23% (R+M+S+Kp (R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogółem wartość kosztorysowa robót

**Słownie**

**WYKONAWCA**

**INWESTOR**

**Data opracowania**

**07.2017**

**Data zatwierdzenia**

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Kładka</b>			
<b>1.1</b>	<b>45112000-5</b>	<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		1.5*2.7*4.5*2	m3	36.45	
				RAZEM	36.45
2 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3		
		1.5*0.3*4.5*2	m3	4.05	
				RAZEM	4.05
3 d.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		poz.1+poz.2	m3	40.50	
				RAZEM	40.50
4 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		poz.1+poz.2	m3	40.50	
				RAZEM	40.50
<b>1.2</b>	<b>45262210-6</b>	<b>Konstrukcja</b>			
5 d.1.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3		
		0.1*0.8*3.6*2	m3	0.58	
				RAZEM	0.58
6 d.1.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3		
		0.3*0.6*3.4*2	m3	1.22	
				RAZEM	1.22
7 d.1.2	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m3		
		0.714	m3	0.71	
				RAZEM	0.71
8 d.1.2	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m3		
		0.376	m3	0.38	
				RAZEM	0.38
9 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
		0.04+0.02+0.01	t	0.07	
				RAZEM	0.07
10 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty zbrojone o śr. 8-14 mm	t		
		0.05+0.09+0.02	t	0.16	
				RAZEM	0.16
11 d.1.2	KNR 2-05 0101-04	Konstrukcja stalowa kładki	t		

		2.41	t	2.41	
				RAZEM	2.41
12 d.1.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		69.2	m2	69.20	
				RAZEM	69.20
13 d.1.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2		
		69.2	m2	69.20	
				RAZEM	69.20
14 d.1.2	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		69.2	m2	69.20	
				RAZEM	69.20
15 d.1.2	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2		
		69.2	m2	69.20	
				RAZEM	69.20
16 d.1.2	KNR 2-02 0407-01	Belki z drewna iglastego - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - połączenia na Kątownik ciesielski L 90x90x65 x 2mm	m3 drew.		
		0.282	m3 drew.	0.28	
				RAZEM	0.28
17 d.1.2	KNR 2-02 1110-03 analogia	Nawierzchnia kładki z drewna egzotycznego	m2		
		0.15*3.0*57	m2	25.65	
				RAZEM	25.65

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.prz edm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>	<b>45200000-9</b>	<b>Kładka</b>				
<b>1.1</b>	<b>45112000-5</b>	<b>Roboty ziemne</b>				
1 d.1.1	KNR 2-01 0215-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	36,45		
2 d.1.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	4,05		
3 d.1.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	40,50		
4 d.1.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3	40,50		
<b>1.2</b>	<b>45262210-6</b>	<b>Konstrukcja</b>				
5 d.1.2	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.	m3	0,58		
6 d.1.2	KNR 2-02 0202-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu	m3	1,22		
7 d.1.2	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m3	0,71		
8 d.1.2	KNR 2-02 0210-05	Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - ręczne układanie betonu	m3	0,38		
9 d.1.2	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t	0,07		
10 d.1.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,16		
11 d.1.2	KNR 2-05 0101-04	Konstrukcja stalowa kładki	t	2,41		
12 d.1.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	69,20		
13 d.1.2	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m2	69,20		
14 d.1.2	KNR 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2	69,20		
15 d.1.2	KNR 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych	m2	69,20		
16 d.1.2	KNR 2-02 0407-01	Belki z drewna iglastego - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - połączenia na Kątownik ciesielski L 90x90x65 x 2mm	m3 drew.	0,28		
17 d.1.2	KNR 2-02 1110-03 analogia	Nawierzchnia kładki z drewna egzotycznego	m2	25,65		
Razem dział: Kładka						- zł
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>- zł</b>
<b>Podatek VAT</b>						<b>- zł</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>- zł</b>