

**BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM**

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Dubois	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę							
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,08		
45111000 D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów							
4			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m <sup>2</sup>	262,00		
5			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	2,00		
6			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
45000000 Roboty budowlane							
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
7			- wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	262,00		
8			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>	262,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
9			-wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10cm	m <sup>2</sup>	262,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
10			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	262,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—			
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome	—			
11			-oznakowanie poziome	m <sup>2</sup>	9,00		
12			-oznakowanie poziome czerwone	m <sup>2</sup>	18,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
13			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	8,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
14			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	68,00		
15			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	51,00		
*		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
16			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m <sup>2</sup>	262,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
17			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	65,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
18			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,08		
RAZEM							
PODATEK VAT 23%							
CENA OFERTOWA (brutto)							

słownie złotych:

.....  
data

.....  
podpis upoważnionego Przedstawiciela