

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka Nazwa	Wileńska	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00	-	1250,00	ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-	1800,00	ryczałt	
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę					
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—			
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—			
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,67		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—			
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—			
7			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m ²	1122,00		
27			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	1,00		
			- przestawienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
	45000000	Roboty budowlane					
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY	—			
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—			
			- wykonanie koryta	m ²	2896,00		
33			- promiowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	2896,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
34			-wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 10cm	m ²	2896,00		
.		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—			
37			- warstwa podbudowy z KŁSM gr. 15 cm	m ²	2896,00		
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—			
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego	—			
50			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	1533,00		
51			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	1533,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
63			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A-D, T	szt.	14,00		
*		D.07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy	—			
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—			
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—			
76			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	1043,00		
77			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	469,00		
.		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	—			
79			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m ²	1363,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	—			
80			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	1042,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych	—			
84			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	0,67		
			Łącznie ulica netto:				
			Łącznie ulica brutto:				
				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			

słownie złotych:

data

podpis upelnomocnionego Przedstawiciela