PRZEDMIAR ROBÓT

Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6,00	7,00	8,00
ul. Legionowa							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD1.1	45111000-8	D.02.01.01S	**Wykonanie wykopów**	**m3**	1 507,20		
KD1.2	45112100-6	D.02.03.01S	**Wykonanie nasypów**	**m3**	1 507,20		
KD1.3	45232111-6	D-03.02.01	**Roboty montażowe**				
KD1.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	23,00		
KD1.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	190,00		
KD1.3.3			Studnie rewizyjne bet. DN1500 chłonne	kpl.	15,00		
KD1.3.4			Studnie rewizyjne bet. DN1800 chłonne	kpl.	20,00		
KD1.3.5			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl	40,00		
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
WK1.1	45111000-8	D.02.01.01S	**Wykonanie wykopów**	**m3**	76,00		
WK1.2	45112100-6	D.02.03.01S	**Wykonanie nasypów**	**m3**	76,00		
WK1.3	45232111-6	D-01.03.05	**Roboty montażowe**				
WK1.3.1			Demontaż sieci wodociągowych istniejących wraz z uzbrojeniem	m	15,00		
WK1.3.2			Regulacja elementów istniejących	kpl.	14,00		
WK1.3.3			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	6,00		
WK1.3.4			Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 160 mm	m	15,00		
WK1.3.5			Przebudowa istniejących hydrantów ppoż.	kpl.	5,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Legionowa							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Legionowa							
ul. Szkoły Podchorążych							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD2.1	45111000-8	D.02.01.01S	**Wykonanie wykopów**	**m3**	465,28		
KD2.2	45112100-6	D.02.03.01S	**Wykonanie nasypów**	**m3**	465,28		
KD2.3	45232111-6	D-03.02.01	**Roboty montażowe**				
KD2.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	16,00		
KD2.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	46,00		
KD2.3.3			Studnie rewizyjne bet. DN1500 chłonne	kpl.	16,00		
KD2.3.4			Odwodonienia liniowe	m	30,00		
KD2.3.5			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl	10,00		
SUMA CZĘŚCIOWA SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
WK2.1	45111000-8	D.02.01.01S	**Wykonanie wykopów**	**m3**	16,00		
WK2.2	45112100-6	D.02.03.01S	**Wykonanie nasypów**	**m3**	16,00		
WK2.3	45232111-6	D-01.03.05	**Roboty montażowe**				
WK2.3.1			Regulacja elementów istniejących	kpl.	9,00		
WK2.3.2			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	4,00		
WK2.3.3			Przebudowa istniejących hydrantów ppoż.	kpl.	4,00		
SUMA CZĘŚCIOWA PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ							
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Szkoły Podchorążych							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Szkoły Podchorążych							
ul. Różańska							
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ							
KD8.1	45111000-8	D.02.01.01S	**Wykonanie wykopów**	**m3**	807,28		
KD8.2	45112100-6	D.02.03.01S	**Wykonanie nasypów**	**m3**	807,28		
KD8.3	45232111-6	D-03.02.01	**Roboty montażowe**				
KD8.3.1			Regulacje wysokościowe i wymiana elemnetów istniejących	kpl.	45,00		
KD8.3.2			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 200 mm	m	16,00		
KD8.3.3			Kanały z tworzywa sztucznego o śr. zewn. 300 mm	m	190,00		
KD8.3.4			Studnie rewizyjne bet. DN1200	kpl.	6,00		
KD8.3.5			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	6,00		
SUMA CZĘŚCIOWA NETTO ul. Różańska							
SUMA CZĘŚCIOWA BRUTTO ul. Różańska							