


# TOALETY - PARTER, SKALA 1:50

Toalety utrzymane w ciemnej kolorystyce. Kolory : antracytowy, szary. Wszystkie ściany wykończone płytami gresowymi o dużym formacie w jednolitym kolorze (antracytowym). Sufity systemowe panelowe, aluminiowe montowane na wysokości 3,2 m. Podłogi jednolite z betonu dekoracyjnego (efekt zacieranego betonu). Przy doborze elementów wyposażenie należy zachować jednorodną stylistykę tych elementów jak najbardziej zbliżoną do proponowanych rozwiązań.



## OZNACZENIA

- D - DRZWI zewnętrzne i wewnętrzne toalet płytowe wentylowane z szybą hartowaną nieprzezierną
- U1 - UMYWALKI NABŁATOWE/WPUSZCZANE W BLAT
- UN - UMYWALKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- BU - BATERIE UMYWALKOWE NA CZUJNIK Z AUTOMATYCZNYM PODAJNIKIEM WODY
- B - BLAT GR. 3 CM Z PŁYTY GRANITOWEJ LUB KONGLOMETATU (CZARNY)
- MU - MISKI USTĘPOWE montowane do ściany ze spłuczką podtynkową
- MUN - MISKA USTĘPOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH ze spłuczką podtynkową
- PI - PISUARY montowane do ściany, z automatycznym radarowym zaworem spustowym lub termicznym systemem spłukującym
- P - RZEGRODY PISUARÓW z gładkiej płyty w kolorze czarnym matowym (jak w kabinach)
- KS - KABINY SANITARNE modułowe
- L - LUSTRO W RAMIE STALOWEJ Z PODŚWIETLIENIEM LEDOWYM
- LN - LUSTRO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMIE STALOWEJ Z PODŚWIETLIENIEM LEDOWYM
- PS - PORECZE/UCHWYTY ŚCIENNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- PU - PORECZE/UCHWYTY TYPU U DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- SK - SUSZARKA KIESZENIOWA
- DR/K - DOZOWNIK RECZNIKÓW PAPIEROWYCH Z KOSZEM NA ŚMIECI
- DP - DOZOWNIK MYDŁA
- SCZ - DOZOWNIK PAPIERU TOALETOWEGO
- SCZOTKA DO WC

Inwestor:		Miasto Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 07-300 Ostrów Mazowiecka	
Inwestycja:		ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DAWNEJ ELEKTROWNI ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU NA CELE KULTURALNE W RAMACH PROJEKTU "KULTURA POD NAPIĘCIEM"	
Lokalizacja:		Ostrów Mazowiecka, ul. 11 Listopada działki nr ew. 1685/22	
Biuro Projektów:		DOROTA DŁUGOŁĘCKA STUDIO PROJEKTOWE 07-410 Ostrołęka, ul. Ks. Wł. Skierkowskiego 16/60	
projektant:		mgr inż. arch. Dorota Długolecka Uprawnienia - MA-005/15 w specjalności architektonicznej; członkini Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów MA-2726	
Nazwa Rysunku:		TOALETY - PARTER.	Rysunek nr: <b>AW-10</b>
Faza projektu:	Data	SIERPIEŃ 2018	Skala 1:50
Uwagi: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody właściciela praw autorskich.			