

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45110000-1	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	23.3+27.1+21.3+15.0+7.9+14.8+8.5	m ²	117.900	
				RAZEM	117.900
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	poz.1*0.10	m ³	11.790	
				RAZEM	11.790
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
d.1	0354-05	1.30*2.10+1.20*2.0	m ²	5.130	
				RAZEM	5.130
5	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	0.7*1.50*0.5+0.9*1.50*0.5+1.0*2.25*0.50+0.12*2.10*0.50+0.38*2.10*0.50+0.57*2.10*0.35	m ³	3.269	
				RAZEM	3.269
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	1.50*0.50*0.25*3+1.20*0.50*0.25+2.10*0.45*0.25+1.50*0.35*0.25	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie	m		
d.1	0313-04	belek stalowych do I NP 180 mm 1.50*3*3+1.20*3+2.10*3+1.50*2	m	26.400	
				RAZEM	26.400
8	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	poz.7	m	26.400	
				RAZEM	26.400
9	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	(3.80*3.60-0.9*2.0)*0.25	m ³	2.970	
				RAZEM	2.970
10	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(3.50+4.10+2.55+2.0)*2*2.0	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.25*6+2.55*3	m	15.150	
				RAZEM	15.150
12	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	poz.1*0.03+poz.2+poz.5+poz.9+poz.10*0.03	m ³	23.024	
				RAZEM	23.024
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.12	m ³	23.024	
				RAZEM	23.024
14	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność - 0 poz.12	m ³	23.024	
				RAZEM	23.024
2	45262500-6	Ścianki działowe			
15	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m ³		
d.2	0304-01	1.20*2.0*0.5+0.12*2.10*0.5+0.38*2.10*0.50+0.57*2.10*0.35	m ³	2.144	
				RAZEM	2.144
16	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm grubości 1/2 ceg	m ²		
d.2	0126-04	(2.16+2.50+1.35+1.67+2.77+1.55)*3.60-0.8*2.06*2-1.20*1.80-0.9*2.06	m ²	35.890	
				RAZEM	35.890
3	45410000-4	Tynki, okładziny ścian			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	NNRNKB 202 d.3 2802-04	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm 2*2.0*(1.67+2.77+6.15+3.80+2.50+2.03)-0.9*2.06*2-0.8*2.06	m ² m ²	70.324	
				RAZEM	70.324
18	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 1.20*2.0*2+0.75*2.10+1.25*2.10+1.50*2.10+poz.16*2	m ² m ²	83.930	
				RAZEM	83.930
19	KNR 4-01 d.3 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.17	m ² m ²	70.324	
				RAZEM	70.324
20	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	118.400	
				RAZEM	118.400
21	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*1.60*(1.67+2.77+6.15+3.80+2.50+2.03)+2*3.60*(2.0+2.54+1.3+2.20+3.50+4.10+1.40+10.75+4.28+1.54+5.30+4.0+4.0+5.10)	m ² m ²	434.872	
				RAZEM	434.872
22	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.21	m ² m ²	434.872	
				RAZEM	434.872
24	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.21	m ² m ²	434.872	
				RAZEM	434.872
25	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie poz.21	m ² m ²	434.872	
				RAZEM	434.872
4		Sufit podwieszony			
26	NNRNKB 202 d.4 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4	m ² m ²	110.100	
				RAZEM	110.100
5	45430000-0	Podłogi i posadzki			
27	Kalkulacja d.5 własna	Warstwa wyrównawcza na stropie Kleina o śr. grubości 5 cm z keramzytobetonu 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	118.400	
				RAZEM	118.400
28	NNRNKB 202 d.5 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	118.400	
				RAZEM	118.400
29	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zarte na gładko 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	118.400	
				RAZEM	118.400
30	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	118.400	
				RAZEM	118.400
31	KNR 2-02 d.5 1105-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5.1+18.3+49.0+4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	118.400	
				RAZEM	118.400
32	NNRNKB 202 d.5 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33	NNRNKB 202 d.5 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. do 10 m ² (4.7+18.6+5.1+2.9+6.4+8.3)*1.5	m		
			m	69.000	
				RAZEM	69.000
34	NNRNKB 202 d.5 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 5.1+18.3+49.0	m ²		
			m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
35	NNRNKB 202 d.5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do-datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 5.1+18.3+49.0	m ²		
			m ²	72.400	
				RAZEM	72.400
36	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (5.1+18.3+49.0)*1.1	m ²		
			m ²	79.640	
				RAZEM	79.640
37	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (5.1+18.3+49.0)*1.1	m ²		
			m ²	79.640	
				RAZEM	79.640
6	45421000-4	Stożarka			
38	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.98*2.10*2	m ²		
			m ²	4.116	
				RAZEM	4.116
39	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05*2	m ²		
			m ²	3.690	
				RAZEM	3.690
40	KNR 4-01 d.6 0321-03	Obsadzenie podokienników do 1.5 w ścianach z cegieł 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
41	KNR 4-01 d.6 0321-04	Obsadzenie podokienników ponad 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
42	Kalkulacja d.6 własna	Renowacja szafy wnękowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	Kalkulacja d.6 własna	Renowacja drzwi drewnianych dwuskrzydłowych 13/240cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000