

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 45110000-1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	8.1+26.3+24.7+15.3+5.2+3.9+6.0	m ²	89.500	
				RAZEM	89.500
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01	(8.1+26.3+24.7+15.3+5.2+3.9+6.0)*0.10	m ³	8.950	
				RAZEM	8.950
3	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04	7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
d.1	0329-03	1.0*2.30*0.30	m ³	0.690	
				RAZEM	0.690
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1	0313-02	1.0*0.30*0.25	m ³	0.075	
				RAZEM	0.075
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie	m		
d.1	0313-04	belek stalowych do I NP 180 mm	m	3.000	
		1.50*2		RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	1.50*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	0.40*2.0+2.44*3.60	m ²	9.584	
				RAZEM	9.584
9	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0810-15	2*(3.60+2.80)*2+2.80*2*2.0+1.30*2*2.0+2*(3.60+1.40)*2.0+2*(3.40+4.50)*2.0	m ²	93.600	
				RAZEM	93.600
10	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
d.1	0354-12	1.25+2.55*3	m	8.900	
				RAZEM	8.900
11	KNR 4-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	poz.1*0.03+poz.2+poz.4+poz.8*0.15+poz.9*0.03	m ³	16.571	
				RAZEM	16.571
12	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m ³		
d.1	1103-04	poz.11	m ³	16.571	
				RAZEM	16.571
13	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.1	1103-05	Krotność = 9 poz.11	m ³	16.571	
				RAZEM	16.571
2 45262500-6 Ścianki działowe					
14	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.2	0304-01	1.0*2.10*0.15+1.20*2.10*0.40	m ³	1.323	
				RAZEM	1.323
15	KNR-W 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł wapienno-piaskowych 25x12x10.2 cm grubości 1/2 ceg	m ²		
d.2	0126-04	0.40*2.0+1.40*2*3.60+(1.35+2.84)*3.60+2.05*3.60-0.8*2.06-0.9*2.06	m ²	29.842	
				RAZEM	29.842
3 45410000-4 Tynki, okładziny ścian					
16	NNRNB 202	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
d.3	2802-04	2*(3.60+2.80)*2+2.80*2*2.0+1.30*2*2.0+2.10*2*2.0+(1.40+2.80)*2*2.0+2*(3.60+1.40)*2+1.40*2.0*4+2*(2.40+2.05)*2+3.0*1.0-0.8*2.0*2-0.9*2.0*4	m ²	103.200	
				RAZEM	103.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m ² w 1 miejscu) 1.0*2.10*2*2+poz.15*2+poz.9+poz.16	m ²		
			m ²	58.484	
				RAZEM	58.484
18	KNR 4-01 d.3 0710-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.16	m ²		
			m ²	103.200	
				RAZEM	103.200
19	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i opocznikach 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
20	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 2*(3.60+2.80+2.80+1.40+2.40+2.05)*1.60+2*(3.40+1.97+3.80+6.50+5.10+5.30)*3.60+(2.81*2+1.22)*3.60	m ²		
			m ²	260.488	
				RAZEM	260.488
21	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2*(3.60+2.80+2.80+1.40+2.40+2.05)*1.60+2*(3.40+1.97+3.80+6.50+5.10+5.30)*3.60+(2.81*2+1.22)*3.60	m ²		
			m ²	260.488	
				RAZEM	260.488
23	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 2*(3.60+2.80+2.80+1.40+2.40+2.05)*1.60+2*(3.40+1.97+3.80+6.50+5.10+5.30)*3.60+(2.81*2+1.22)*3.60	m ²		
			m ²	260.488	
				RAZEM	260.488
24	KNR 2-02 d.3 1505-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie 2*(3.60+2.80+2.80+1.40+2.40+2.05)*1.60+2*(3.40+1.97+3.80+6.50+5.10+5.30)*3.60+(2.81*2+1.22)*3.60	m ²		
			m ²	260.488	
				RAZEM	260.488
4	KNR-W 2-02 d.4 2702-01	Sufit podwieszony Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
5	45430000-0	Podłogi i posadzki			
26	Kalkulacja d.5 własna	Warstwa wyrównawcza na stropie Kleina o śr. grubości 5 cm z keramzytobetonu 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
27	NNRNKB 202 d.5 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
28	KNR 2-02 d.5 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
29	KNR 2-02 d.5 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
30	KNR 2-02 d.5 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 11.8+26.3+24.6+4.9+6.3+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	88.300	
				RAZEM	88.300
31	NNRNKB 202 d.5 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 4.9+9.6+3.1+1.7	m ²		
			m ²	19.300	
				RAZEM	19.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	NNRNKB 202 d.5 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (4.9+9.6+3.1+1.7)*1.5	m	28.950	
				RAZEM	28.950
33	NNRNKB 202 d.5 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 11.8+26.3+24.6+6.3	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
34	NNRNKB 202 d.5 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - do datek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 11.8+26.3+24.6+6.3	m ²	69.000	
				RAZEM	69.000
35	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe (11.8+26.3+24.6+6.3)*1.1	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
36	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych (11.8+26.3+24.6+6.3)*1.1	m ²	75.900	
				RAZEM	75.900
6	45421000-4	Stolarka			
37	KNR-W 2-02 d.6 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 0.98*2.10*7+0.88*2.10*3	m ²	19.950	
				RAZEM	19.950
38	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 0.90*2.05*7+0.80*2.05*3	m ²	17.835	
				RAZEM	17.835
39	KNR 4-01 d.6 0321-03	Obsadzenie podokienników do 1.5 w ścianach z cegieł 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.6 0321-04	Obsadzenie podokienników ponad 1.5 w ścianach z cegieł 3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000