

PRZEDMIAR ROBÓT - Etap I					
Branża sanitarna					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1,0	2	3	4	5	6,00
1.1	45111000-8	D.02.01.01S	Wykonanie wykopów	m3	738,34
1.2	45112100-6	D.02.03.01S	Wykonanie nasypów	m3	738,34
1,3	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
1.3.1			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	30,00
1.3.2			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	180,00
1.3.3			Studnie rewizyjne betonowe o śr. 1200 mm chłonne	stud.	8,00
1.3.4			Studnie rewizyjne betonowe o śr. 1500 mm chłonne	stud.	1,00
1.3.5			Studnie kanalizacyjne betonowe śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	8,00
1.3.6			Regulacja wysokościowa elementów istniejących	szt.	10,00