

Przedmiar robót - bez chodnika i wjazdów na posesje - Etap I					
Budowa ulicy Na Polance w Ostrowi Mazowieckiej wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej					
branża drogowa - układ drogowy					
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
Dział ogólny					
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1			koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	—	—
2			wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	—	—
	45100000		Przygotowanie terenu pod budowę		
*		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	—	
*		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	—	
3			- zakres inwestycji	km	0,20
*	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów	—	
4			- rozbiórka nawierzchni z betonowych płyt ażurowych wraz z podbudową i obramowaniem	m ²	71,7
*		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	—	
5			- zdjęcie warstwy humusu o średniej na całej głębokości zalegania wraz z wywozem	m ²	97,5
*	45111000	D.04.00.00.	PODBUDOWY	—	
*		D-04.01.01.	Koryto z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża	—	
6			wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża na głębokość 41 cm <w wyliczonej cenie należy przyjąć wykonanie koryta (w obrębie korzeni drzew i sieci uzbrojenia terenu wykonanie koryta ręcznie), profilowanie i zagęszczenie podłoża, wywóz i utylizację urobku> (jezdnia)	m ²	887,0
*		D-04.02.02	Warstwa odsączająca, mrozochronna i odcinająca	—	
7			- wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm (jezdnia)	m ²	887,0
*		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	—	
8			- warstwa podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr.20cm (jezdnia)	m ²	887,0
*	45233000	D.05.00.00	NAWIERZCHNIE	—	
*		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej	—	
9			- ułożenie betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 3 cm (jezdnia)	m ²	887,0
*		D.06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	—	
*		D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków	—	
10			- humusowanie grubości 10 cm z obsianiem skarp	m ²	222,8
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	—	
		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe	—	
11			- przymocowanie tarcz znaków ostrzegawczych (kategorii A)	szt.	1
12			- przymocowanie tarcz znaków zakazu (kategorii B)	szt.	1
13			- przymocowanie tarcz znaków informacyjnych (kategorii D)	szt.	2
14			- ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wraz z wykopaniem, zasypaniem dołów i ubiciem warstwami	szt.	4
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC	—	
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe	—	
15			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 wystających od 3 do 6cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	231,6
16			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 15x22 wystających 3 cm na lawie betonowej bez oporu z betonu C12/15	mb	163,3
17			- ustawienie krawężników bet. 15x30 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wystających 12 cm wraz z przycięciem krawędzi jezdni oraz uzupełnieniem masą bitumiczną	mb	5,0