

BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA O DŁUGOŚCI OK. 17KM							
PRZEDMIAR ROBÓT							
Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jedno stka	Sikorskiego	Cena jed.	Wartość
1	2	3	4	5 Nazwa		7	8
Dział ogólny							
*		DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1			-koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00	-		ryczałt	
2			-wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu (wraz z projektem)	-		ryczałt	
	45100000	Przygotowanie terenu pod budowę					
		D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych				
3			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	3,10		
		D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu				
4			- zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 30 cm wraz z wywozem	m ²	1400,00		
	45111000	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg, ulic, ogrodzeń i przepustów				
5			- rozbiórka nawierzchni jezdni bitumicznej wraz z podbudowa i obramowaniem	m ²	2290,00		
6			- rozbiórka nawierzchni chodnika z elementów betonowych, bitumicznej, z kostki kamiennej, wraz podbudowa i obramowaniem	m ²	3279,00		
7			- przesławienie wiaty przystankowej	szt.	1,00		
8			- demontaż tablic znaków drogowych wraz ze słupkiem i wywiezieniem	szt.	1,00		
9			- przesławienie znaków drogowych kolidujących z projektowanym układem	kpl.	1,00		
10			- likwidacja przepustu (zasypianie) - wraz z rozbiórką ścianek czołowych	szt.	5,00		
11			- likwidacja rowów - zasypianie	m ³	752,00		
	45000000	Roboty budowlane					
*	45233000	D.04.00.00	PODBUDOWY				
*		D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża				
12			- wykonanie koryta	m ²	9053,00		
13			- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	9053,00		
		D.04.02.02	Warstwy kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie				
14			-wykonanie warstwy mrozoochronnej gr. 10cm	m ²	9053,00		
		D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
15			- warstwa podbudowy z KLSM gr. 15 cm	m ²	9053,00		
*		D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
16			- warstwa wiążąca z AC 16W gr 4cm	m ²	6565,00		
17			- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm	m ²	6565,00		
		D.05.03.23	Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej				
18			- zjazdy	m ²	56,00		
*		D.07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
*	45233000	D.07.01.01	Oznakowanie poziome				
19			-oznakowanie poziome	m ²	146,00		
20			-oznakowanie poziome czerwone	m ²	204,00		
*		D.07.02.01	Oznakowanie pionowe				
21			-ustawienie słupków oraz przymocowanie tarcz znaków typu A, D, T	szt.	45,00		
*	45233000	D.08.00.00	ELEMENTY ULIC				
*		D.08.01.01	Krawężniki betonowe				
22			- ustawienie krawężników bet. 30x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	2526,00		
23			- ustawienie krawężników betonowych najazdowych wtopionych 22x20 na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15	mb	813,00		
*		D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej				
24			- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej gr 3cm	m ²	2425,00		
*		D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe				
25			- ustawienie obrzeży betonowych 30x8x100 cm na podsypce cem.- piaskowej gr. 5cm	mb	2586,00		
		D.11.00.00	Mała architektura				
		D.11.01.01	Mała architektura				
26			- ławki	szt.	9,00		
27			- kosze na śmieci	szt.	9,00		
28			- stojaki rowerowe (potrójne)	szt.	13,00		
*		GG.00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych				
29			- ścieżki chodniki i ciągi w granicach opracowania	km	3,10		
				RAZEM			
				PODATEK VAT 23%			
				CENA OFERTOWA (brutto)			
słownie złotych:							
.....							
data				podpis upelnomocnionego Przedstawiciela			