

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17 km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji.

Branża zieleni- ul. Różańska

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn.	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
ZIELEN							
*	45100000-8	D-01.02.01	Usunięcie drzew i krzewów				
1			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy do 25 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	32		
2			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy od 26 do 65 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	17		
3			Mechaniczne ścinanie i karczowanie pni drzew o średnicy powyżej 65 cm wraz z wywiezieniem oraz utylizacją dłużyc, karpiny i gałęzi i uprzątnięciem terenu po wycince	szt.	25		
4			Usunięcie starych karp po wcześniej wyciętych drzewach	szt.	2		
5			Karczowanie krzewów	ha	0,0050		
*	45100000-8	D.01.02.01A	Zabezpieczeni drzew na czas budowy				
6			Zabezpieczenie pni drzew zagrożonych na czas wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm	szt.	20		
7			Zabezpieczenie pni drzew zagrożonych na czas wykonywania robót, drzewa o średnicy powyżej 30 cm	szt.	3		

RAZEM CENA NETTO

PODATEK VAT 23%

RAZEM CENA BRUTTO

słownie złotych:

.....
data

.....
podpis upoważnionego Przedstawiciela